

pe排水管批发 pe排水管 华海源管业

产品名称	pe排水管批发 pe排水管 华海源管业
公司名称	四川华海源科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市游仙区石马镇
联系电话	19981756715 19981756715

产品详情

室内排水管道的冲水试验

排水管道安装完毕，应进行充水试验，用以检查安装质量。其试验方法和要求如下：

(1)试验时，先将排出管外端及底层地面上各承接口堵严，然后以一层楼高为标准往管内注水，pe排水管材，但高度不能超过8m，对试验管段进行外观检查，若无渗漏则认为试验合格。

(2)楼层管道可打开排水立管上的检查口，选用球胆充气作为塞子堵住检查口上端试验管段，pe排水管，分层进行试验，不渗、不漏为合格。

排出管安装

(1)排出管的埋深取决于室外排水管道标高并符合设计要求，排出管与室外排水管道一般采用管顶平接，其水流转角不小于90°；若采用排出管跌水连接且跌落差大于0.3m，其水流转角不受限制。室外埋设时须保证管道有足够的覆土深度以满足防冻、防压要求。

(2)安装托、吊排出管要先搭设架子，将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡，量准吊杆尺寸将预制好的管道托、吊牢固，横管支承件间距不大于2m。

(3)托、吊排出管在吊顶内者，pe排水管批发，在吊顶前需做闭水试验，按隐蔽工程项目办理隐检手续。

蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。后果：蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一，有的法兰内径小，而蝶阀的阀瓣大，造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。措施：要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。

建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件，或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。后果：暖卫工程施工中，剔凿建筑结构，甚至切断受力钢筋，影响建筑物安全性能。措施：认真熟悉暖卫工程施工图纸，pe排水管规格，根据管道及支吊架安装的需要，主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件，具体参照设计要求和施工规范规定。

pe排水管批发-pe排水管-华海源管业由四川华海源科技发展有限公司提供。四川华海源科技发展有限公司（www.schhype.com）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，华海源管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄静。