

装配式热镀锌水箱

产品名称	装配式热镀锌水箱
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	尺寸:长×宽×高 材质:热镀锌 厚度:3.0mm 2.0mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

装配式热镀锌水箱是按照92SS177标准制造生产的新型水箱。该产品的安装不需要焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观耐用，杜绝了水质的二次污染，并符合建筑产品的标准化、质量可控性的要求，得到了设计院的一致认可。

该产品采用Q235钢板，冲压形成1000*1000、1000*2000、1000*3000、1000*500、1000*500的标准水箱板，整体经热镀锌处理，法兰打孔，现场组装，尺寸灵活。水箱板之间夹无毒橡胶垫，高强螺栓紧固。

装配式热镀锌水箱适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地址勘察、工业、国防等工程的贮存水箱。

水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm的通道，箱底及箱顶不少于600mm，方便人员操作。特别注意，安装时箱底四周及箱底标准块之间的连接缝隙要坐落在支座上。

盛水实验：水箱安装完成后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边进水边检查，放满为止，经2-3小时的不渗水为合格。

纯锌层覆盖在钢铁紧固件表面上，它可以避免钢铁基体与任何腐蚀溶液的接触，保护钢铁紧固件基体免受腐蚀。在一般大气中，锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面。它很难溶于水，故对钢铁紧固件基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后，则防腐蚀作用更理想；

我公司主要经营一体化预制泵站，一体化污水提升站，一体化泵站，玻璃钢污水泵站，地埋式箱泵一体化，地埋式消防水箱、地埋水箱、装配式不锈钢水箱

我们的地址：建湖县建县路12号电话：13770229806联系手机：13770229806 期待您的咨询