温州护筒 护筒价格 华海基础导管

产品名称	温州护筒 护筒价格 华海基础导管
公司名称	句容市郭庄镇华海基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容市郭庄虬山水库开发区6号
联系电话	13862432675

产品详情

为什么护筒内径大于桩径

制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用，不漏水，其内径应比钻孔直径大（旋转钻约大20cm，护筒厂家，潜水钻、冲击或冲抓锥约大40cm），每节长度约2~3m。一般常用钢护筒。内径大小应满足钻机在孔内摆动要求。如果小于桩径，温州护筒，浇筑后的桩尺寸达不到设计要求。

制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用，不漏水，其内径应比钻孔直径大（旋转钻约大20cm，潜水钻、冲击或冲抓锥约大40cm），每节长度约2~3m。一般常用钢护筒。
内径大小应满足钻机在孔内摆动要求。如果小于桩径，浇筑后的桩尺寸达不到设计要求。

1 护筒内径宜比桩径大200～400MM。

2

护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为50MM，竖直线倾斜不大于1%，干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。

3

旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。

2

护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为50MM，竖直线倾斜不大于1%，干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。

3

旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。

怎么知道钻孔灌注桩第二次导管清孔测沉渣厚度工人做猫腻?

摘要：钻孔灌注桩目前在沿海城市和市区改造中的使用已相当普及，但因属隐蔽工程，成桩后质量检查比较困难。本文根据笔者十几年来参与几十个钻孔桩工程施工的经验，就如何在各个施工环节中充分重视、精心施工、加强质量管理等问题进行探讨，期望通过与同行们相互交流，达到提高施工水平的目的。

钻孔灌注桩的施工大部分是在水下进行的，其施工过程无法观察，成桩后也不能进行开挖验收。施工中任何一个环节出现问题，都将直接影响到整个工程的质量和进度，甚至给投资者造成巨大的经济损失和不良的社会影响。因此，钢护筒厂，要求基础施工队伍在施工技术措施上要落实，并加强施工质量管理，密切注意抓好施工过程中每一个环节的质量，力争将隐患消除在成桩之前。因此在施工前要认真熟悉设计图纸及有关施工、验收规范，核查地质和有关灌注桩方面的资料，对灌注桩在施工过程中可能会发生的一些问题进行分析后制订出施工质量标准、验收实施方案和每根桩的施工记录，以便有效地对桩基施工质量加以控制。

温州护筒-护筒价格-华海基础导管(推荐商家)由句容市郭庄镇华海基础导管厂提供。句容市郭庄镇华海基础导管厂（www.jshhjcdg.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 镇江 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华海基础导管和您携手步入辉煌，共创美好未来！