

# 钢结构厂房 钢结构厂房安装 宏扬盛

产品名称	钢结构厂房 钢结构厂房安装 宏扬盛
公司名称	苏州市宏扬盛金属结构设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇和安路338号
联系电话	18706202238

## 产品详情

钢结构厂房维护：

1、钢结构厂房是零部件的整幢联接，用电量照明灯具，电缆线不可以立即捆扎在钢预制构件上，钢结构厂房施工，设线管或是电线槽防护安装，以防产生触电事故。

2、钢架结构预制构件应3年后漆料再次保养一回，以增加钢结构厂房总体外型及增加应用期限。

3、钢结构厂房安装详细后，小区业主不能私自开展变更构造，不可拆装一切地脚螺栓预制构件，不可提升或降低隔断墙，钢结构厂房防腐，如必须变更应与钢结构公司商议愿意侧后方可更改。

钢结构厂房的

优点1 用途广泛：可适用于工厂、仓库、办公楼、体育馆、飞机库等等。既适合单层大跨度建筑，也可用于建造多层或高层建筑。2 建筑简易，施工期短：所有构件均在工厂预制完成，现场只需简单拼装，从而大大缩短了施工周期，一座6000平方米的建筑物，只需40天即可基本安装完成。3 经久耐用，易于维修：通用电脑设计而成的钢结构建筑可以抗拒恶劣气候，并且只需简单保养。4 美观实用：钢结构建筑线条简洁流畅，具有现代感。彩色墙身板有多种颜色可供选择，墙体也可采用其它材料，因而更具有灵活性。5 造价合理：钢结构建筑自重轻，减少基础造价，建造速度快，可早日建成投产，综合经济效益大大优于混凝土结构建筑。

施工方案编辑钢结构厂房施工方案（局部框架）内容介绍

### 一、钢结构安装程序

钢柱安装 柱间支撑安装 钢吊车梁临时就位 屋面梁、屋面支撑  
钢吊车梁等校正固定 维护结构安装，安装流程示意图如下：

## 二、钢柱安装

(1)、因钢柱重量大，钢结构厂房，长度大，无法进行一次制作运输，故采用分段制作，现场拼装为整体再进行吊装的方法，拟将钢柱分为两节制作。钢柱分下部格构部分和上部H型钢柱两段运输到现场。钢柱重量约6吨，就位高度约17米，采用50吨汽车吊可以满足吊装需求，再辅以1台25吨汽车吊进行吊装。

(2)、吊装采用单机回转起吊。起吊前，钢结构厂房安装，在钢柱柱脚板位置垫好木方，以免钢柱在起吊过程中将柱脚板损坏。钢柱起吊时，吊车应边起钩，边转臂，使钢柱垂直离地，将柱子放入杯口。

钢结构厂房-钢结构厂房安装-宏扬盛(诚信商家)由苏州市宏扬盛金属结构设备工程有限公司提供。苏州市宏扬盛金属结构设备工程有限公司(www.hysjsjg.com)为客户提供“干粉砂浆成套设备,金属结构,水泥筒仓,砂浆储料罐”等业务,公司拥有“宏扬盛”等品牌。专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业,在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:蔡晓伟。