

# 蔬菜温室大棚建设中要注意墙体的加固

产品名称	蔬菜温室大棚建设中要注意墙体的加固
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

## 产品详情

# 蔬菜温室大棚建设中要注意墙体的加固

新建好的蔬菜大棚，如果遇到雨雪冰冻天气，要加强墙体的加固工作帮大家总结了几点，供大家参考。

首先，建棚开槽，相当于盖房子时打地基，是在挖墙前先在挖墙的地方深挖土壤，然后用链轨机反复压紧压实，然后再在其上面垒墙体。有不少菜农为了省钱，在建新棚时往往选择不开槽，而直接挖墙体。这其实是一种因小失大的做法，后期容易出现墙体塌陷现象。现在大棚墙体都在4米左右，如果不提前开槽，把地基压结实，大棚建好后很可能出现沉降、偏移等问题，大棚的牢固性很难保证，大大影响使用寿命。说不定啥时候墙体就会塌陷，这在生产中很常见。在建新棚时不挖槽，等到棚内蔬菜进入结果期后，万一棚体不牢固出现塌陷，那可真是得不偿失。

其次，墙体压实次数太少，是大棚后墙易坍塌的另一个原因。有些菜农往往采用6-9次压实的方法。建议改成11次压实。一般地面以上土层1.2米以内，每层土厚度不要超过25厘米，确保推土机压实，以上可适当加厚土层厚度，不可超过40厘米，也就是说距离棚底4.6米的墙体要分11次上土压实。

再者，扣膜时要尽量避免棚膜的机械损伤，特别是竹架大棚，在扣膜前应先把架表面突出的部分削平，或用旧布包扎好。用弹簧固定时，在卡槽处应加垫一层旧报纸。另外要注意避免新旧薄膜长期接触，以免加速新膜的老化。

