

# 机房建设工程 机房工程 永合机房建设工程

产品名称	机房建设工程 机房工程 永合机房建设工程
公司名称	广东永合智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇长安长青南路303号4栋2805室
联系电话	13144919544

## 产品详情

机房安装工程 无线AP系统 机房工程施工

弱电机房的配置要求

向建筑专业提供各种智能化系统控制系统的的机房都可以称为弱电机房。弱电机房的配置要求，一般工程主要弱电机房有2个，一个是消控、监控、广播、BAS、BMS作为管理的机电设备控制中心，;一个是计算机网络中心机房、电话总机房，作为信息控制中心。前者一般设置于底层，后者一般设置于二、三层。其它还有有线电视机房(底层)、机房(屋顶机房层)。另外对于不同的智能化子系统配置还要有一些控制室：如考虑设置大屏幕显示系统，会议视频系统，同声传译系统，停车场管理系统，一卡通系统等。

机房工程 机房建设工程 无线网络ap系统

机房装修分项要求

- 1.吊顶：中心机房应采用铝合金微孔天花板吊顶，梁、顶应做防尘处理，A、B级机房梁、顶应需做保温处理。
- 2.墙体：墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理，墙面刷国标防火乳胶漆，A、B级机房梁、顶应需做保温处理。
- 3.隔断：机房内区域间隔墙应采用12mm防火钢化玻璃隔断。

- 4.地面：机房地面必须平整，并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板，高度为375px-875px之间。
- 5.门窗：在主机房进出口应安装防盗门，机房窗户应安装防盗防护窗，同时外窗安装防水雨棚来阻止雨水溅入，窗帘采用双层结构，外层应采用防光隔热窗帘材料，避免阳光直接照射。
- 6.照明：1)、主机房的平均照度不低于300lx（距地面0.3m处）；2)、基本工作间、辅助房间的平均照度不低于150lx（距地面0.3m处）。平均照度（ $E_{av}$ ）=单个灯具光通量\*灯具数量\*空间利用数\*维护系数/地板面积（长\*宽）

机房工程 无线AP 无线ap管理系统

了解UPS运行参数

为了保证UPS长期稳定运行，掌握UPS是否正常工作，需要了解UPS运行时诸多参数，包括：输入电压，输出电压、电流及频率，输出视在功率、有功功率及功率因数，负载率，功率器件温度，蓄电池放电电流及充电电流，蓄电池容量及供电后备时间，故障部位及时间记录等。

UPS主机的维护

UPS在正常使用情况下，UPS主机的维护工作量不大，主要是防尘和定期除尘。在除尘清洁的同时，应仔细检查各个连接件和接插件有无松动和接触不牢的情况，还应检查各个风扇的运转情况，并检测、记录UPS运行参数等。