

文山环氧砂浆地坪 梦飞装饰 文山环氧砂浆地坪施工

产品名称	文山环氧砂浆地坪 梦飞装饰 文山环氧砂浆地坪施工
公司名称	云南梦飞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区矣六乡 昆洛路以东星宇园3-9幢1单元12层1203号
联系电话	13529289856

产品详情

环氧树脂地坪涂装环境

涂装环境条件对地坪涂装工程质量影响很大，只有在符合该要求的环境下施工，才能达到好的效果，目前常用的环氧地坪涂料对涂装环境的要求一般如下：

1)涂装环境温度宜在10℃以上。地坪涂装时一般都采用胺类固化剂，而环氧基与胺基反应在10℃以下很缓慢，5℃以下基本不反应。

云南环氧树脂地坪工程，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，文山环氧砂浆地坪工程，专业施工，品质保证。

冬季环氧地坪施工要求

在有雾或被涂物表面蒙有水汽及霜雪时，不宜进行户外施工。施工时被涂物表面温度应高于露点3℃以上，气温不应低于涂料干燥规定的低温度。在10℃以下施工时，一般应在上午10点至下午3点作业，充分利用气温较高的时间，文山环氧砂浆地坪造价，组织施工力量，尽快完工。尽量选择专用型冬用固化涂料。涂料若过于粘稠不易涂装时，可加入小于5%的挥发速率较快的溶剂，如丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯等。可将涂料贮存在温暖的环境中或用热水、蒸汽加热涂料（可能造成涂料质量的下降）。当温热涂

料时，除非采用特别的涂料加热设备，其温度不要超过38℃。涂料闪点低于38℃时，加热温度不得超过其闪点。注意打开包装桶盖时，避免水汽的进入，严禁用明火或电火直接加热，加热时必须注意安全。与常规涂装要求相比，在保证漆膜厚度的前提下，可适当增加涂装道数，延长涂装间隔。在测定涂膜实干后，再涂装下一道涂料。

云南环氧树脂地坪工程，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，专业施工，品质保证。

厂房环氧树脂地坪施工前应对地面进行勘察，文山环氧砂浆地坪，厂房水泥基面强度要在C25以上，地面有空鼓，文山环氧砂浆地坪施工，起灰起砂，地面必须平整不能有积水，基面达到这些要求方能够进去正规的环氧地坪施工流程。所以说做厂房环氧树脂地坪地面的强度直接影响到环氧树脂地坪漆的质量和强度，环氧树脂地坪漆出现裂缝和空鼓都是水泥基面强度不好引起的。

云南环氧树脂地坪工程，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，高效施工，品质保证。

文山环氧砂浆地坪-梦飞装饰-文山环氧砂浆地坪施工由云南梦飞装饰工程有限公司提供。文山环氧砂浆地坪-梦飞装饰-文山环氧砂浆地坪施工是云南梦飞装饰工程有限公司（www.ynmengfei.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。