

# 信阳管桩/信阳方桩/湖北中都管桩有限公司

产品名称	信阳管桩/信阳方桩/湖北中都管桩有限公司
公司名称	湖北中都管桩有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	孝感市孝南区新铺镇顺利工业园
联系电话	15327172997

## 产品详情

### 管桩质量操控关键

做到开（复）工有陈述，施工有办法，技能有交底，定位（放线）有复核，材料有实验，材料、设备出场有报验，荫蔽工程有记载，质量有自检、专检、复检，交（竣）工有材料（施工材料和动、静测实验陈述），项目监理部应制定具体的质量操控办法，职责落实到人。

监理人员对出场构件进行检查。管桩的外观质量及尺度应符合GB13476 1999规则。构件出场应供给其出厂合格证，并与桩端标识的厂名、生产日期、商品型号相对应，供给的附件应齐全，包含：a、管桩结构图；b、原材料质量合格证；c、钢筋实验陈述；d、预应力张拉记载；e、混凝土试块强度陈述；f、桩体外观看记载；g、桩体、桩接头力学性能查看陈述；h、蒸汽维护记载；i、商品质量问题处理文件。

施工时要辨明桩位编号和管桩型号，具体记载每节桩的长度和桩顶标高。

沉桩时桩身笔直度误差不得超越0.5%，请求施工单位每台桩机配备2台合格的经纬仪，成90度方向由专人进行观测。

当下段桩顶距地上1m摆布时暂停沉桩，施行接桩，接桩选用钢端板焊接法。接桩定位前，两头板应清洗洁净，用定位板定位，接头处如有空隙，使用楔形铁片填实焊牢，拼接处坡口槽电焊应分层对称进行（每层施焊完结应铲除焊渣、质量查看后再施焊下一层）。焊缝应接连丰满（满意三级焊缝质量），焊毕应清渣，并作荫蔽工程记载，由监理人员对焊缝质量进行检查、签证，自然冷却8min后方可继续下沉。接桩上下段的中心线误差不大于2mm，节点曲折矢高不大于桩段的0.1%。

依据规划图纸断定的桩顶标高和地上标高状况，操控实际的桩顶标高。

由于该类桩的挤土效应大，应留意打桩次序、操控打桩速度，确保打桩质量。施工单位应采纳必要的预防办法（如钻孔取土，挖防挤沟），并加强对周边1.5倍桩长影响范围内的建筑物、构筑物、地下管线的监测、维护，避免形成损坏。

监理人员应及时记载施工监理状况，填写监理日记和旁站记载，并催促施工单位专职记载员及时填写

施工记载，当班交监理人员验证并签名。

当桩下沉至挨近规划标高时，不行过早停压避免再压时发生强壮的阻力而难以沉桩。

当桩真实无法下沉至规划标高时，经规划部分赞同或证明后可采纳截桩处理。