丙烯酸球场工程施工大概要多长时间？【德朝体育】

产品名称	丙烯酸球场工程施工大概要多长时间？【德朝体育】
公司名称	广东德朝体育设施有限公司
价格	12.90/平方
规格参数	
公司地址	东莞市石排大道中299号富港大厦9楼913
联系电话	13929440966

产品详情

我们公司德朝体育在运动场地十多年的施工经验
，对于丙烯酸球场工程
的施工工期把握还是很有把握的，下面德朝体育根据多年的运动场地施工经验，总结丙烯酸球场的施工工期大概时间如下：

1、丙烯酸球场基础全场试水(1天)，以检测全场的平整度，在有明显凹陷或者是开裂的地方做好记号，方便后续的处理;

2、丙烯酸球场基础修补(2天)，一般用强化沥青乳剂混合适量的石英砂填平凹陷处或者或者是开裂的地方，减少开裂的现象;

3、铺设两层涂料底层涂料(2天)，让其跟场地基础底面的贴合更加的紧密;

4、丙烯酸球场工程的面层：铺设一层面涂终饰保护颜料(1天)，让场地更加漂亮以及得到更好的保护;

5、给丙烯酸球场划设白色的网球场界线(1天);

做好以上的工作以后需要等待场地维护保养过后还有一些善后的工作，像是安装球场的球柱和球网，校准网球场的中间标志带。确保客户在保养维护期过后可以很快的使用丙烯酸网球场场地。

综上所述，丙烯酸球场工程的工期大概需要5-7天左右，具体的施工工期得按照施工现场的情况来定。