

西安环保玻璃棉板加工厂

产品名称	西安环保玻璃棉板加工厂
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

西安环保玻璃棉板加工厂

，孔径为10mm；孔深为120-130mm（含保温板厚度），将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙表面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。（2）锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。4.5系统防水及特殊部位的处理

（1）在遇到窗门洞口时，板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。（2）防水防潮：每块玻棉板用塑料袋小包装，安装前检查塑料袋是否有破损，如有破损附加好的小塑料袋；在玻棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，防止下雨渗漏于玻棉板内侧；玻棉板转角处裸漏玻棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固；石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。（3）防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接，埋件此处是热桥，在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。4.6防火不燃玻棉铺贴完毕后检查玻棉板的锚固点、平整度及相连板块之间粘接质量，合格后方可进行干挂石材工作。

脚手架拆除：花岗岩板面施工完毕后，必须经过监督单位验收合格及抗风压试验和淋水试验合格后。进行脚手架拆除。脚手架拆除时必须有专人进行看管，防止破坏大理石成品。

质量要求及保证措施 6.1 基本项目：6.2 基层处理 垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。

6.3剪裁玻璃棉板 专用刀、锯，确保板材尺寸精确，裁口整齐。6.4 玻璃棉板

要严格控制玻璃棉板厚度、宽度均匀、挺直，必须保证结合一致，转角部位应咬茬搭接。6.5

系统部位的要求 6.5.1 玻璃棉板的表观密度应符合设计要求。西安环保玻璃棉板加工厂

西安环保玻璃棉板加工厂

河北沃步保温材料有限公司是一家生产防火岩棉板，防水岩棉板，岩棉复合板，外墙岩棉板，外墙保温岩棉板等岩棉板厂家，公司生产的岩棉板系列产品价好质优,受到市场广泛认可,欢迎来厂指导。公司本着先进的技术，科学的管理，严格的质量保证，热情周到的服务，多样灵活的企业经营方式，服务于社会各界，产品畅销全国29个省、市、自治区，并在全国主要城市设有区域销售部，形成了健全的营销网络，实行技术质量跟踪服务，使用户放心满意。沃步人将一如既往地发扬“保证质量，诚实求实”的企业精神，真诚奉献的嘉欧人，欢迎各界朋友前来视察指导。

水火无情人有情！防患于未然，沃步保平安，让我们直诚合作、共创未来。

公司名称：河北沃步保温材料有限公司 手机：15127636386 18713020286 座机：0316-2720382
传真：0316-5950617 联系人：刘经理 地址：大城县金地工业区 公司网址：<http://www.hbwobw.com/>。