

上海一体化预制泵站污水提升

产品名称	上海一体化预制泵站污水提升
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	江苏:宇轩
公司地址	建湖县高作镇建县路12号
联系电话	13921857300

产品详情

上海一体化预制泵站污水提升,可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。

上海一体化预制泵站的安装而言,现场地的结构是非常重要的,为此,在安装前必须考察现场制定开挖方案,在开挖时要密切关注基坑的安全。

不允许有水,如有,必须采取适当的降水措施。采取合适的基坑维护方式,避免泵坑坍塌。

坑底要挖平,如果有需要,铺上一层无石卵石层,用夯实机压实,压实程度达到90%的压实试验结果。泵坑开挖结束后,确认泵站进水管连接管以及电缆等现场条件具备,才能进行泵站安装。

为了考虑斜坡的稳定性,可能的排水方式等,应适于当前的土壤环境。坑底边缘可做一个小型集水井,随时排水,保证坑底平面无积水。

必须按设计图纸开挖:按图纸设计的平面位置、标高及几何尺寸进行施工放样。将基坑控制桩延长于基坑外2米处加以固定,基坑开挖应保持有良好的排水,基坑外设置集水井,以利于基底排水。

用挖机开挖至中砂层,将上层填土挖除,然后用毛砂回填至基底高程,基坑开挖后应检验基底承载力(基底承载力要求大于150kpa),若承载力达不到要求,应按监理工程师的指示处理。

要保证上海一体化预制泵站的正常运行,安装的时候必然要打好井底基础,铺平井底,灌沙并夯实。

确保安装面和泵安装法兰之间没有泥土等杂物。用起重吊钩吊起泵体,放在水泥底板上的地脚螺丝圈中

间。

操作时，不要把泵体碰到地脚螺丝，因为地脚螺丝易碰坏泵体表面。注意确认罐体的进出口方向正确性，另注意需要落在混凝土基础的中心位置，保证对压实层的压力均匀。检查泵站是否垂直。

上海一体化预制泵站有哪些定制原则？

1、订制的上海一体化预制泵站的其直径是有要求的，优质的上海一体化预制泵站可满足客户需求定制直径10米之内的筒体泵站。

2、鉴于需求的特别性，拥有特殊要求的个别上海一体化预制泵站直径超过4.5米的泵站，需要现场制作，以保证该泵站的实用性。

两点，是上海一体化预制泵站订制客户所需的重要标准之一，此外，作为泵站，除了生产，安装也是非常重要的，如若安装不到位，或安装出现问题，那么，损失的人力、物力将是难以预估的。为此，为更好的保障客户的权益，宇轩公司特此提醒广大客户，安装泵站之时，我们需提供长度是泵站长度3倍、宽度2倍的空场地，以顺利安装。

上海一体化预制泵站哪些结构组成工艺生产安全；介质的特性；保证产品质量，经济损失*小。的流量特性是指介质流过阀门的相对流量与位移（阀门的相对开度）间的关系，理想流量特性主要有直线、等百分比（对数）、抛物线和快开等4种。常用的理想流量特性只有直线、等百分比（对数）、快开三种。