

# 钢构厂房 安徽牛势 宿州钢构

产品名称	钢构厂房 安徽牛势 宿州钢构
公司名称	安徽牛势钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号
联系电话	13966003000

## 产品详情

屋面系统结构安装(1) 屋架的安装应在柱子校正符合规定后进行。

(2) 对分段出厂的大型桁架，现场组装时应符合下列规定：a.

现场组装的平台支承点高度差不应大于 $L/1000$ ，且不超过10mm（L为支点间距离）；

b. 构件组装应按制作单位的编号和顺序进行，不得随意调换；

c. 桁架组装，应先用临时螺栓和冲钉固定，腹杆应同时连接，经检查达到桁架尺寸的允许偏差后，方可进行节点的连接。(3) 屋面系统结构可采用扩大组合拼装后吊装，扩大组合拼装单元宜为自成或经加固后形成具有空间刚度的结构体系。(4) 屋面系统结构的扩大组合拼装应符合下列规定：a. 扩大拼装应在拼装台架上进行，钢构工程，台架应有足够的刚度，台架上可设置标准定位胎具，拼装台架应方便移动；

b. 扩大拼装后结构的运行偏差应符合下表的规定。(5) 屋面系统结构吊装应符合下列规定：a.

安全网、脚手架、临时栏杆等施工设施，可在吊装前装设在构件上；

b. 每跨第1、第2榀屋架及构件安装形成的结构单元，是其他屋面结构安装的基准，应适当提高其安装质量标准；

c. 屋面垂直、水平支撑、檩条（梁）和屋架角撑的安装应在物价找正后进行，角撑安装应在屋架两侧对称进行并应自由对位

d. 有托架且上部为重屋盖的屋面结构，应将一个柱间的全部屋面结构构件连接固定后再吊装屋盖。

e. 天窗架安装可组装在屋架上一同起吊。

### 安装前准备工作

A、柱角螺栓的施工；

B、编制安装计划和构件计划，组织好施工；

C、检查钢结构构件按顺序运到安装范围内。

### 安装施工工艺

A、钢柱安装：吊装前首先确定钢构件吊点位置，确定绑扎方法，吊装时做好防护措施，钢柱起吊后，柱脚与地脚柱约30cm-40cm时扶正，缓慢落钩就位，钢构厂房，经过校正，拧紧螺栓，宿州钢构，临时固定即可脱钩；

B、钢梁吊装：钢梁吊装在柱子复核完成后进行，采用两点对称绑扎起就位安装，起吊后与柱基准面10cm时缓慢就位，待调整校正后固定连接；

C、墙面檩条安装：檩条截面小、重量轻，一般采用一钩多吊或人力吊装的方法吊装，钢构加工，檩条的校正主要是校正间距、尺寸及自身平直度，平直度用拉线或钢尺检查校正固定即可。

### 屋面板的安装

1、屋面板安装：屋面板的安装根据现场主钢构的吊装完成情况，从一端山墙开始向另一端山墙方向施工，严格按施工图纸进行排列，严禁错放、漏放，在施工过程中一定要拉线安装，使屋面板的坡度方向始终于屋脊保持垂直，屋面板的长度最好一次成型，尽量避免横向搭接。屋面板在手动及吊装时应做到轻拿轻放，不得造成屋面板皱褶，应避免划横，损坏表面油漆；

2、屋脊的安装：屋面板端处应设置连接件，在放扣板之前封口处应打好密封胶，然后在加封条压紧，屋脊中心用碎保温棉充满填实，板与板之间的连接处应密封；

3、泛水板的安装：安装之前弄清泛水板的施工工艺，在结构线处按长度现在切割泛水板，用软管密封胶密封，泛水板饰边应做到搭接方向正确、牢固、线条垂直、防水效果好。

钢构厂房-安徽牛势-宿州钢构由安徽牛势钢结构工程有限公司提供。安徽牛势钢结构工程有限公司（www.ahnsgjg.com）是一家从事“钢结构，钢结构厂房”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“牛势”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽牛势在钢结构中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！