

自然无动力通风器 温州无动力通风器 永业通风器厂家

产品名称	自然无动力通风器 温州无动力通风器 永业通风器厂家
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

轴流风机特殊能效

在台风及强风多发地区应选用具有良好的抗台风性能的屋顶风机，其重心应尽量低，采用流线型结构以减小风阻，伞形防雨帽的抗风性能极不理想，尽量少用该结构。强风来临属于非正常情况，防雨帽设计可按停机状况考虑。在台风及强风多发地区使用的屋顶风机还可考虑加装自动副翼，即使在刮强风的天气下，因安装了自动副翼会减少风和雨的大量进入。副翼会通过弹簧机构回到原位，同时副翼还能够起到降低空气阻力的流片的作用，实现增大风量的效果。

轴流风机特殊能效

- 1、弧形风叶是经过科学的计算的佳结果，温州无动力通风器，能严格保证工作状态下绝不会让雨水侵入。
- 2、中心轴设有精细台阶，使在高速运转下涡轮的风叶不变形，从而大大的提高了通风机的使用寿命。
- 3、变角颈管设计，自然无动力通风器，可以使通风机在0-22.5度斜面下随心所欲的安装。

屋顶通风器主要构成：

支架：日本进口钢条制作而成，它具有重量轻、柔性好、不生锈等性能。

变角管颈：可根据不同的屋面斜度改变管颈的角度，随时保持转动，大大提效率。

底板：一次冲压成型防水基板

涡轮头：采用波浪形叶片圆形涡轮头设计是经过科学计算的佳结果。

中轴：不锈钢中轴

轴承：采用美国全封闭ubc轴承，免润滑，使用寿命长。

轴流风机安装施工方案、方法及技术措施（1）施工流程 施工准备 图纸熟悉 扩散筒到货 风机、消声器到货 基础施工 控制柜位置确认 检测 搬运 检测 电源端确认（2）操作要点 1）风机搬运 由于设备、钢结构尺寸大、重量重，应用8吨加长车运输，配合12吨汽车吊进行装卸车。在隧道内要根据隧道实际情况，可用倒链、卷扬机、滚杠等工具进行搬运。

公司专业生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

无动力通风器安装的立项位置应在屋脊线附近，定位时，将防水基板搁置在屋面上，并使基板上倾的边缘端嵌入屋脊金属盖板下的缝隙里约50~100mm(底板上沿用手钳上折10~20mm翘边)。切割洞口，以防水基板的内孔为样板，画出洞口的轮廓线，然后用屋面切割机完成洞口的切割。并修整打磨边缘。用锋利的刀片将保温棉按米字形割破，取掉部分保温棉后，再将保温棉和铝箔塞进钢板和保温棉之间。贴防水胶泥带，上防水硅胶，在防水基板与屋脊盖板的结合处贴上防水胶泥带。在两边完整的波峰顶部，贴上防水胶泥带，并在堵头和彩钢板之间打上防水硅胶，撕去上层纸皮。固定防水基板，养殖场无动力通风器，用至少10个自攻螺丝钉或拉铆钉将防水基板固定在屋面上。安装变角管颈，将变角管颈安放在基板上，转动变角管颈可旋转部分，通过水平仪进行相向90度角的调整，使得变角管颈的上面水平。调整完毕后用彩笔将变角管颈的上下转动部分及变角管颈与基板之间划线记号。将涡轮头的四个支撑臂卡入预留在沟槽中，再用四颗铝拉铆钉或螺丝将涡轮头固定在变角管颈上。至少用四颗抽芯铆钉将风机固定在底板上，检查螺钉铆钉是否牢靠。再检验涡轮头旋转是否平稳有时因运输或安装过程，涡轮头受挤压略有变形。可用手稍微调整。最后在堵头及基板四周打上防水硅胶，无动力风帽安装完成。

自然无动力通风器-温州无动力通风器-永业通风器厂家(查看)由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司(www.lchttfsb.com)位于山东聊城开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永业通风器在风机、排风设备中享有良好的声誉。永业通风器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永业通风器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.blgfj88.com)还是从事成都玻璃钢轴流风机，西安防水防腐防爆轴流风机，银川玻璃钢轴流屋顶风机的厂家，欢迎来电咨询。