

RWSL12B金刚砂撒布机 撒布机 山东路得威工程机械

产品名称	RWSL12B金刚砂撒布机 撒布机 山东路得威工程机械
公司名称	山东路得威工程机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西
联系电话	18505477370

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东路得威工程机械制造有限公司

撒布机的施工适用范围

金刚砂地坪是国内对耐磨地坪的俗称，外企将其称为“地面硬化剂”。自70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地面的替代产品。金刚砂耐磨地坪材料是一种即时可用的特殊骨料干撒式的粉状材料。是用于混凝土的单组分，拆开包装即可使用，不需添加任何辅料；利用撒布机将其均匀撒布在初凝的混凝土表面，经机械作业使之成为一个整体。干燥后从而获得良好耐磨、防尘和美观性能的耐磨硬化地面。

金刚砂耐磨地坪优异的优点：施工工期短、无污染、高强耐磨、抗重压、易清洁、抗浸防渗、不易起尘、抗冲击、平整度高；使用寿命长，按标准施工选择产品，使用年限15-20年。

撒布机金刚砂撒料施工的适用范围：地下车库、起重车间、大型超市、企业、工业厂房、装卸仓库、物流仓储、码头、机场、停车场、桥面、通道道路等需要耐磨、耐冲击、需要承受较大负荷或较频繁的作业区域及要求洁净的生产区域。适用于旧混凝土地面的改建工程。

撒布机规范化金刚砂地坪施工流程

金刚砂地坪施工工序为：

去除浮浆，RWSL12B金刚砂撒布机，基层混凝土初凝前5~6成干时撒布机撒布规定用量2/3的金刚砂，用圆盘磨光机压实搓毛，使金刚砂渗入混凝土表层。

细部找平，第二次布料：经一定时间后再将剩余1/3的金刚砂依样撒布，配合圆盘磨光机及金属镘刀整体粉光。

机械镘作业：视混凝土硬化情况进行至少三次叶片式磨光机磨光作业。

表面细部磨光作业：终采用机械镘或手工镘表面加工完成。

养护：视天气情况涂敷养护剂养护。

伸缩缝切割及PU胶填缝。

施工混凝土密封固化剂并移交。

撒布机金刚砂地坪施工注意事项：

金刚砂耐磨地坪已广泛应用到生活的各个行业，若单纯从耐磨的角度看，施工完毕后7天就可正常投入使用。但金刚砂耐磨地坪的施工过程中有的是比较科学规范，金刚砂撒布机报价，有的则是纯人工作业。纯人作业业的金刚砂耐磨地坪表面凸凹不平粗糙。

地坪材料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使耐磨骨料沉入混凝土中而失去效果，撒布太晚混凝土已凝固，撒布机，会失去粘结力，使耐磨骨料无法与其结合而造成剥离。

金刚砂之所以有高耐磨抗压性，在于金刚砂地坪表面的耐磨层，这一耐磨层就是被压实在混凝土表面、但又与混凝土凝固成一个整体的金刚砂耐磨骨料层。正确使用撒布机进行金刚砂耐磨骨料撒布时间为混凝土初凝时，这时金刚砂耐磨骨料完全融合到水泥浆表面，金刚砂耐磨骨料可以充分发挥耐磨作用。

金刚砂施工过程中，金刚砂耐磨骨料撒布时间过早，恰恰就影响了个因素：金刚砂耐磨骨料没有在混凝土表层。金刚砂耐磨骨料撒布过早，混凝土还没有开始固化，金刚砂耐磨骨料洒下去时就会直接往下沉，然后就会有大量的水泥浆冒出来，覆盖在金刚砂耐磨层上。这样一来，地面表层还是水泥浆，金刚砂地坪的施工就没有任何的作用了。

所以，耐磨材料撒料机生产厂家，金刚砂地坪施工撒料过早，会导致金刚砂地坪施工效果差，地面耐磨

度低以及容易起尘等地坪问题，同样使用撒布机也需注意施工的程序和进度。

RWSL12B金刚砂撒布机-撒布机-山东路得威工程机械由山东路得威工程机械制造有限公司提供。山东路得威工程机械制造有限公司（www.roadwaygroup.com）是一家从事“混凝土激光整平机，金刚砂撒料机，路缘石滑模机，小型压路机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“路得威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东路得威工程机械在路面机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！