

# 嘉兴灌注导管 销售灌注导管 华海基础导管

产品名称	嘉兴灌注导管 销售灌注导管 华海基础导管
公司名称	句容市郭庄镇华海基础导管厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容市郭庄虬山水库开发区6号
联系电话	13862432675

## 产品详情

灌注桩的导管深度怎么计算？

灌注桩的导管的埋置深度与首盘混凝土浇筑后的累计时间、桩孔直径、混凝土的塌落度、孔底沉淀层厚度都有关。

一般地：塌落度22cm，桩孔直径1.5~1.8米，灌注导管厂家，灌注桩混凝土终凝时间大于10h，埋管深度在2.5~5.5米左右；如果桩径再大，埋管深度2.2~4.2米；但埋管深度不能小于2米；如果塌落度大于22（正常是22），混凝土扩散半径大点，埋管可以深点。

但一根灌注桩时间不能超过10小时，销售灌注导管，否则首盘混凝土开始终凝，现灌的混凝土顶托不了，会形成卡管。

钻孔灌注桩灌注过程中掉导管了怎么处理

一、处理方法：如果只是单纯的拔的话，嘉兴灌注导管，那么可以肯定你的桩砣内必定有泥浆成份，桩的质量没法保证。

如果是才灌不久的话，建议跟设计代表沟通，在不影响质量的情况下重新开斗即可，如果灌了好多的话，先将导管浇干净，后，下端封住（有专门的设备）重新插入砣中，开斗灌注，不过时间不能太长，初凝了以后对影响桩质量。

## 冲孔灌注桩下导管剪球法怎么操作正确

在现场施工中，没有以前剪球那么规范了。也有很多人不知道它的作用在哪里，任凭工人操作。

比较规范的做法是用隔水栓，但是现在是做不到了。

多数工人为了省事直接用盖板，把盖板放在漏斗底部，把混凝土装满漏斗，再直接拉掉盖板，这种方法我一般不采取；

第二种是用水泥袋装上少许混凝土（也就是所谓的“球”），用铁丝绑住放在漏斗底部导管口，要特别注意的是，漏斗底部不能有泥浆渗透出来（把漏斗提高可杜绝此问题，一般工人都懂得操作），把铁丝绑在钢丝绳上，然后将混凝土缓缓装满漏斗，将铁丝剪断，砼浇筑不能间断。

当然第二种方法是将“球”放下十米或者更深后再剪“球”，这样再一次将桩底沉渣清理干净（导管长度必须符合要求），但是这样大多工人因技术问题，在操作中出现的问题，灌注导管规格，导致“球”破掉，所以还是放在漏斗底部更为简单些，工人更易操作。

嘉兴灌注导管-销售灌注导管-华海基础导管(推荐商家)由句容市郭庄镇华海基础导管厂提供。句容市郭庄镇华海基础导管厂（[www.jshhjcdg.com](http://www.jshhjcdg.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！