

一体化雨水泵站公司 广州双时质优价廉 定制一体化雨水泵站公司

产品名称	一体化雨水泵站公司 广州双时质优价廉 定制一体化雨水泵站公司
公司名称	广州市双时复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区龙溪南边村356号2栋二楼205房
联系电话	13560354577

产品详情

广州市双时复合材料有限公司是国内很早从事玻璃钢复合材料制品及其原材料设计、开发、生产的国家重点玻璃钢复合材料企业之一。主营产品包括：一体化预制泵站、一体化泵站、广东一体化泵站、广州一体化预制泵站，双时始终以杰出的产品质量和完善的售后服务来满足客户需求，双时承诺做对客户负责的产品，对社会负责的企业。欢迎广大客户来电咨询洽谈以及！双时愿与各界同仁携手共创辉煌！

双时复合材料——一体化预制泵站价格，一体化雨水泵站公司，一体化泵站哪家好

传统泵站 VS 一体化泵站:

1/占地面积更小，对环境更友好。传统泵站：需配合土建施工，建设控制泵房，占地面积大。一体化泵站：采用地埋式安装，结构紧凑，占地面积缩小80%，与周边环境友好。

2/建设周期更短。传统泵站：需要提前完成土建施工，混凝土浇筑养护等流程工期长达2-3个月。一体化泵站：整套设备在工厂提前组装测试完毕，到现场从挖井、吊装、安装、调试仅需1周。

双时复合材料——一体化预制泵站厂家直销，一体化泵站专业定制

一体化泵站筒体：玻璃钢（GRP）筒体（单位：mm）整体顶盖应有防滑措施。防滑顶盖可采用玻璃纤维制成。制作盖板的铝合金材料应为防滑花纹板，抗拉强度应达到120MPa及以上，板材厚度应在5mm及以上（不含花纹）。盖板翻边应不小于20mm。筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体，采用计算机缠绕工艺制成的玻璃钢管，厚度均匀。巴氏硬度应达到40HBa及以上，抗压强度应达到120MPa及以上，环向拉伸强度150MPa，轴向拉伸强度60MPa。内衬层包括次内层和内表层，总

厚度不小于2mm，专业一体化雨水泵站公司，其中内表层厚度不小于0.3mm。管壁的很小厚度应不小于经规定程序批准的图样和技术文件规定的标称厚度。筒体外部应装有至少两个外部吊耳。

广州市双时复合材料有限公司因原广州玻璃钢总厂转制而成立，公司始终坚持“知行合一、满意众生、智造天下、屹立东方”的企业经营理念和企业文化，竭诚为国内外客户提供专业化的绝缘、耐腐蚀、轻质高强、美化、高难结构等解决方案。主营产品包括：一体化预制泵站、一体化泵站、广东一体化泵站、广州一体化预制泵站等，双时复合材料真诚与各界朋友开展广泛的合作，共同创造一个美好的未来。

双时复合材料——一体化预制泵站多少钱，一体化泵站哪个品牌好

一体化泵站占地面积小，但有效容积高。泵站的占地优势非常明显，目前一体化污水提升泵站的筒体直径还不到4米，总占地面积不超过30平米。一体化泵站外形美观，易与周围环境协调。泵站通常全部埋于地下，地面只留有检修孔和控制箱，露出地面形状犹如一个普通的污水检查井，也可选配景观式管理房置于地面，可以很好的与周围环境相协调。

双时复合材料——广州一体化预制泵站厂家，一体化泵站专业定制

一体化泵站吊装注意事项-混凝土地板安装：

一体化泵站在进行施工的时候，一定要保证整个底板全部都是平整的，在上面要铺上一层10毫米的碎石层，定制一体化雨水泵站公司，混凝土安装的时候可以根据实际情况来选择安装的层面安装在水泥地板上的地脚螺栓，应该保证先要安装泵体，水泥地板应该处于一种水平的状态，底板的上平面必须打磨光滑。

广州市双时复合材料有限公司因原广州玻璃钢总厂转制而成立，公司始终坚持“知行合一、满意众生、智造天下、屹立东方”的企业经营理念和企业文化，竭诚为国内外客户提供专业化的绝缘、耐腐蚀、轻质高强、美化、高难结构等解决方案。主营产品包括：一体化预制泵站、一体化泵站、广东一体化泵站、广州一体化预制泵站等，双时复合材料真诚与各界朋友开展广泛的合作，共同创造一个美好的未来。

双时复合材料——一体化预制泵站多少钱，一体化泵站哪个品牌好

一体化预制泵站施工要做哪些准备？一体化预制泵站在厂房就精1确的预制好，在运达施工地点前，应做好相应的技术交底工作，泵站施工区排水系统与场外排水系统相适应，基坑外围应设置截水沟。把将在施工过程中工程施工环节都分析清楚，做好施工标志及观测仪器的埋设，并对每个施工环节做相应的记录。之后要进行哪些一体化预制泵站施工准备呢?其实并不难，玻璃钢一体化雨水泵站公司，只要一体化预制泵站基坑的开挖，和一体化预制泵站浇灌混凝土这两个步骤就行了。

双时复合材料——广州一体化预制泵站厂家，一体化泵站专业定制

一体化预制泵站所处的坑底为平整的混凝土，应在泵站到达前15-20天内进行浇灌，等泵站到达后可以直

接安装，安装结束后直接回填即可。大的缩短了施工时间，节省了材料和运输费用，这是传统泵站不能与之相比的。因为一体化预制泵站有着精确预制性，在厂家就已经预制组装好，所以一体化预制泵站基坑的开挖一定要适合一体化预制泵站的筒体大小，而且要保证有足够的稳定性，避免塌陷。基坑挖好后，确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件完全具备后，就可以进行泵站安装了。起吊泵站的时候不可用铁链和钢丝，要用柔软的吊带，而且轻吊轻放，防止损坏玻璃钢筒体。

一体化雨水泵站公司-广州双时质优价廉-定制一体化雨水泵站公司由广州市双时复合材料有限公司提供。“玻璃钢储罐,玻璃钢管道,脱硫塔,一体化泵站,玻璃钢桥梁浮箱”就选广州市双时复合材料有限公司（www.zhonghuafrp.com），公司位于：广州市荔湾区龙溪南边村356号2栋二楼205房，多年来，广州双时坚持为客户提供好的服务，联系人：张明武。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州双时期待成为您的长期合作伙伴！