

德州600g非织造复合土工膜厂家

产品名称	德州600g非织造复合土工膜厂家
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.60/平方
规格参数	拉伸强度:10KN 伸长率:68% 卷长:50m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

600g复合土工膜铺设、裁膜及运装：先派员准确丈量实际地形，把量好的尺寸详细记录在册，并根据量得的尺寸进行平面规划，再依平面规划图进行裁膜，编定好每片膜片的序号，按顺序运至施工现场相对应的位置。

复合土工膜施工工艺流程：首先根据实际地形尺寸进行规划 按实际规划尺寸进行裁膜并运至施工现场的相对应的位置 按施工操作程序进行铺设、焊接 自检合格后申请验收，为下道工序作好准备。

特殊部位铺设：在边坡坡脚、边坡交汇处铺膜时要求土基在拐弯时圆滑顺接，不能出现负坡。铺膜时尽量放松，不能使膜出现悬空状态。

复合土工膜的铺设；

- 1、技术要求，铺设应选择干燥和晴朗天气，采用波浪形松弛方式（为方便拼接），重叠部分约为1.5%。摊开后及时拉平，要求与坡面吻合。如发现土工膜损坏，应及时修补。
- 2、铺设方法，铺设时土工膜不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，应留有一定的伸缩量。渠底部分沿渠道轴线方向水平滚铺。坡道方面在坡面验收合格后，顺坡面轴线方向滚铺，与渠底丁字连接。

复合土工膜的拼接：

- 1、拼接方法，土工布的拼接使用缝接，土工膜使用焊接。焊接质量是防渗功能工程的关键，因此应有技

术人员现场指导。

2、焊接工艺，在一幅铺好后，将需焊接的边翻叠，二幅反向铺在上面，搭接宽度大约10厘米。焊接行走速度一般为一秒两米，温度200~300摄氏度。

铺设焊接完毕后锚固复合土工膜及垫层及砼护砌。