

连栋温室 墙体施工

产品名称	连栋温室 墙体施工
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

连栋温室 墙体施工

你知道在建造温室墙的过程中应该注意什么吗？

连栋温室是温室的一种升级存在，实际上是一种大型温室。原独立单室温室是通过科学的手段、合理的设计和高质量的材料连接起来的，将原来独立的单室温室连接起来。或者理解为扩张。实践证明，温室墙的质量将直接影响其使用寿命。

近年来，温室的建设正朝着高棚、宽柱、无柱的方向发展，这就对温室墙的坚固性和稳定性提出了更高的要求。棚底应先用推土机压实，以防止地基下沉。

根据金豪蔬菜棚多年的施工经验，将温室后屋盖的正确施工方法分为五个步骤：

- 1.后屋盖与水平线之间的夹角可根据正午冬至的太阳高度角来确定，一般为 45° - 50° 。
- 2.由于后屋盖承载能力过大，需要对钢丝进行密集敷设，适用于 8×10 cm钢丝。

3.覆盖保温、防水材料覆盖法：第一步宽 5×6 米，新的塑料薄膜与棚子光滑，先在20厘米的后墙边缘用土压力覆盖，然后用“后屋顶”的钢丝绷带覆盖。

4.从棚子一端的土壤开始，让挖掘机把土捡起来，然后把土推到“后屋顶”上。每个30厘米厚的土层实际上是用铁钎焊和其他工具拍摄的。应特别注意不超过40厘米以上的高度。

5.“护坡”。将“后屋顶”土层平整后，用一整片新的塑料薄膜覆盖后墙。然后，把棚屋的屋顶和后壁的两件东西拉出根钢丝来固定它。