

石家庄水性清漆环氧地坪漆罩光清漆亮光亚光地板漆源头厂家

产品名称	石家庄水性清漆环氧地坪漆罩光清漆亮光亚光地板漆源头厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	16.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC480 产地:2.0
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

石家庄水性清漆环氧地坪过于用力：在涂刷地坪漆的时候如果太过于用力，就会产生刷痕，就会影响到影响整个地坪漆的流平性。所以在涂刷地坪漆的过程中一定要保持力度统一，不要一会使大力一会轻，要防止流挂现象的发生。

要防止沾取过多的地坪漆。手工涂刷常常会有各式各样的问题，这些问题都太过于习以为常了，所以我们在涂刷地坪漆的时候一定要多多注意，避免形成地坪质量受损。

石家庄水性清漆环氧地坪边角、及其设备底座等殊位置和狭窄区域，其他施工方式难以涂装的部位，常采用手工涂刷方法施工。在大面积涂装前，一般应将上述部位先涂刷1-2遍环氧树脂地坪漆涂料，并扩展30cm以上宽度，以利于大面积施工时搭接。刷涂不会形成(漆雾)，对施工环境污染较小，对环氧树脂地坪漆涂料利用率也高，浪费少。刷涂的缺点是：劳动强度大，手工操作，生产效率低。对于干性较快的和流平性较差的涂料，刷涂容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象，影响涂膜的平整度和装饰

一、素地处理

- 1、根底素地以水泥粉光面或磨石地为准;
- 2、素地需摄生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除掉;
- 3、用环氧砂浆补平地上;
- 4、素地之油污需透澈清洗洁净;
- 5、施工前需坚持施工素地之干燥和清洁。

二、底涂层

- 1、施工前需坚持洁净如有杂物粘附需铲除按照精确份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;
- 2、需视地上状况调整恰当粘度混合完结材料需4小时以内施工完结;
- 3、底涂层摄生硬化时刻约8小时以上。

三、石家庄水性清漆环氧地坪中涂层

- 1、施工前需求坚持洁净如有杂物粘附需铲除按照精确 份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;
- 2、将混合完结的树脂适量参加石英砂;
- 3、使用镘刀将材料均匀涂布;
- 4、石家庄水性清漆环氧地坪混合完结材料需30分钟以内施工完结;
- 5、施工交代处做好交代处理;
- 6、中涂层摄生硬化时刻约8小时以上。

四、批土层

- 1、依照精确份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;
- 2、使用批刀将材料涂布均匀;
- 3、混合完结材料需30分钟内施工完结;
- 4、批土摄生硬化时刻约8小时以上;
- 5、视实际需求施工数道要求达到平坦无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

五、面涂层

- 1、石家庄水性清漆环氧地坪施工前需坚持洁净如有杂物粘附需铲除;
- 2、使用前主剂先拌和均匀;
- 3、按照精确份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;
- 4、使用滚筒或镘刀将资料均匀涂布混合完结资料需30分钟以内施工完结;
- 5、石家庄水性清漆环氧地坪施工交接处需做好交接处理;

环氧树脂地坪中有一种叫自流平环氧地坪漆，由于它比较环保无公害所以在建筑施工中应用非常广泛。它能保证自流平的表面不起皮及基层的平整度防止裂缝,同时，该产品还可以对基层进行高压洗尘，清洁。有一些注意事项是自流平环氧地坪在施工中必须要遵守的，避免给建筑施工造成一些不可挽回的损失。

- 一，要在<5 施工，选用殊配方同时湿度建议在75%以下。
- 二，施工时确保空气流通。材料调制时间，控制在30分钟以内。
- 三，施工过程中同时做好保养，防止扬尘，杂质影响漆面质量。
- 四，结束施工后，养护至少一周再投入使用。在养护期内地坪漆表面不要浸入有水或者其他溶液物质
- 五，固化剂必须要按照规定的比例加入。
- 六，被涂物表面要清洁，被涂物含水率不得大于7%。严禁在有大量灰尘的环境下施工。