

# 钢边腻子止水带施工及安装

产品名称	钢边腻子止水带施工及安装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	类型:腻子钢板止水带 材质:丁基腻子 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

对于钢边腻子止水带施工及安装，我们橡胶公司可以为大家讲解也相关经验。那么就跟小编一起去看看吧！

镀锌钢板腻子止水带施工准备：

止水钢板:止水钢板的宽度、厚度必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。钢板腻子止水带200mm宽,上下各50mm左右扳成45度,成型良好。焊条:焊条的牌号应符合规范要求。镀锌钢板腻子止水带焊接过程中,电弧应燃烧稳定,皮融化均匀,无成块脱落现象。

镀锌钢板腻子止水带操作工艺：

镀锌钢板腻子止水带搭接长度为50mm,采用双面焊接,两端均应满焊。

镀锌钢板腻子止水带工艺流程:止水钢板定位 固定 接头焊接 检查验收。

镀锌钢板腻子止水带止水钢板定位(坡道部位除外):止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。水平钢板腻子止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板腻子止水带上口拉通线,以保持其上口平直。

镀锌钢板腻子止水带焊接接头：

镀锌钢板腻子止水带采用钢筋焊接固定钢板,采用斜向钢筋焊接在顶模棍固定。在钢板腻子止水带下口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水片,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔不大于2000mm左右设置1个,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则镀锌钢板腻子止水带易弯曲,浇筑混凝土时受振动易变形。镀锌钢板腻子止水带的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊,焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试好电流参数:电流过大易烧坏甚至烧穿钢板;电流过小又起

弧困难,焊接不牢固。

钢板腻子止水带安装提要:

- 1.采用300\*3的止水钢板,钢板腻子止水带200mm宽,上下各50mm左右扳成45度,成型良好。
- 2.位置:放在砼构件厚度的中部,凹槽面向迎水面。
- 3.钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊。
- 4.禁止在转角部位搭接、焊接。
- 5.焊工必须持有有效的作业证