

真空锅炉生产制造加盟“本信息长期有效”

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 真空锅炉生产制造加盟“本信息长期有效” |
| 公司名称 | 北京爱科智慧科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市房山区城关街道南关村村委会北260米 |
| 联系电话 | 17343032665 |

产品详情

燃气锅炉出现了非正常熄火之后要怎样应对

燃气锅炉在运行的过程中如果出现了非正常熄火的现象大家不要着急，首先弄清楚为什么会出现非正常熄火，之后再根据具体的原因对燃气锅炉的非正常熄火现象采取措施进行解决，下面是关于燃气锅炉非正常熄火现象的解决方法介绍。

一、熄火的原因：

- 1、运行中辅机脱扣或电源中断。
- 2、锅炉燃烧不稳。
- 3、负荷过低，骤减负荷使磨煤机点火能量失去或燃烧自动失灵。
- 4、煤质突变，挥发份或燃煤发热量过低。
- 5、燃烧自动失灵或火焰检测器故障造成磨煤机跳闸。
- 6、炉膛水冷壁管严重爆1破或锅炉吹灰操作不当，使燃烧室进入大量水蒸汽。
- 7、锅炉制粉系统、燃油系统故障，造成燃料量大幅度减少或中断。燃油中大量带水或杂质过多使油枪阻塞，或雾化蒸汽压力过低。

二、现象：

- 1、炉膛负压显著增大，炉膛火焰监视CRT无火焰显示。看火孔内无火光，BTG报警窗MFT报警1灯亮。

2、机组负荷下降，蒸汽流量迅速下降，各段工质温度、汽压下降，氧量值骤增。

三、处理方法：

1、如果MFT保护拒动时，应按紧急停炉进行处理，停止供给燃料。

2、查明熄火原因，并设法消除，对锅炉进行全1面检查，确认设备正常后，方可重新启动。

一般大家在看过上面的内容之后就不用担心自己在燃气锅炉出现非正常熄火现象之后无能为力不知道该怎么办了。

燃气锅炉日常保养

由于我国资源结构的特点，煤炭曾在资源结构的比重比较大，因此燃煤锅炉也一度在市场上的地位显着.但是随着近年来资源结构的变化，以及环境污染状况，燃气锅炉凭着天然的优势，正在逐步取代燃煤锅炉，成为新的市场主力.

1、燃气锅炉在运行期间注意下列各点：

(1)燃气锅炉不允许正压燃烧或炉膛喷烟，因容易烧坏加煤孔盖。

(2)燃气锅炉底部地平面上不可积水，以防潮湿腐蚀。

2、燃气锅炉运行每隔2-3星期，应进行检查一次。

3、燃气锅炉运行每隔3-6个月后，应停炉进行全1面的检查维修。

(1)对燃气锅炉内外进行检查，如受压部分的焊缝，钢板内外有无腐蚀现象，若发现在严重缺陷应及时修理，若缺陷并不严重亦待下次停炉时修理，如发现有可疑之处，但并不影响安全生产时，应作出记录以便日后参考。

(2)检查完毕后可在着水面涂锅炉底漆，以防腐蚀。

4、燃气锅炉及锅炉底座每年至少油漆一次。

5、燃气锅炉常期不用的保养方法：有干法和湿法两种，停炉一个月以上，应采干保养法，停炉一个月以下可采用湿保养法。

(1)干保养法:锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，在炉膛内用微火烘干（注意不要大火），然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量，以锅筒容积每立方米8公斤计算，然后将所有的人孔、手孔管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。

(2)湿保养法:锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，重新注入已处理的水至全满，将炉水加热到100℃，让水中的气体排出炉外，然后关闭所有阀门，气候寒冷的地方不可采用保湿养法，以免

炉水结冰损坏锅炉。

燃气锅炉的保养内容

燃气锅炉每月定期维护两次项目

A.燃料供应管路检查：1.轻油过滤器清洗；2.点火煤气管路气密性检查；3.检查管路是否畅通。

B.检查各仪表：1.水位表冲洗；2.压力表弯管冲洗；安全阀实验。

C.检查燃烧器：火焰检测器（电眼）清扫受光面；2.检查油泵工作压力是否正常；3.检查燃烧火焰是否正常；4.检查燃烧时，真空锅炉生产制造加盟，燃烧器声音是否有异常；5.清洗转杯盘；6.清洗点水棒。

D.检查进水系统：1.清洗水过滤器；2.水泵是否达到额定扬程和流量；3.止回阀工作是否正常。

E.日用油箱排水及清扫杂物。水质化验，炉水化验。F.检查燃烧耗量是否正常。

每三个月维护项目 除上述检查项目外另加检查项目：

A.电器部分：1.线路是否有松动老化、失灵；2.检查电器元件是否可靠、过载；3.电器保护装置是否正常；

B.软水箱停用时打开低阀排除泥渣；

C.检测锅炉再点连锁装置：1.低水位置；2.超压；3.熄火4.排烟温度超高；等

D.质烟检测：包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检查燃烧是否正常工作。

E.清洗锅炉本体及燃烧器外表清洗。

每年大保的项目

A.本体主机部分 全1面清理烟管，水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽室及烟管集灰。

1.全1面开盖检查手孔、人孔等检查孔的密封完好程度，并及时更换有缺陷的密封垫。

2.全1面检测整体仪表、阀门、包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。

B.燃烧器部分：全1面清理燃烧器转杯盘、点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统，对风门连杆装置加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。

C.控制部分 检修检测电器元件，控制线路，清理控制箱集灰，每个控制点进行检测。

D.给水系统 检修水处理装置，检查水质是否达标，全1面清理软水箱，检查给水泵运转情况及扬程，清洗止回阀阀芯等。

真空锅炉生产制造加盟“本信息长期有效”由北京爱科智慧科技有限公司提供。北京爱科智慧科技有限公司（www.aikezhahui.com）位于北京市房山区城关街道南关村村委会北260米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前爱科智慧在工业制品中享有良好的声誉。爱科智慧取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。爱科智慧全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.guolushop.com）还是从事民商用智慧冷，工商用智慧蒸汽热水系统集成供应商，BOT供热/EMC能源管理的厂家，欢迎来电咨询。