

地坪漆球场地面报价 峰荣地坪漆工程 中山地坪漆球场地面

产品名称	地坪漆球场地面报价 峰荣地坪漆工程 中山地坪漆球场地面
公司名称	湛江市峰荣体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省湛江市坡头区官渡镇关草村村口（官渡高速出口往麻章方向1公里）
联系电话	13058384555

产品详情

环氧地坪漆干的很慢是什么原因？

客户对环氧地板漆施工做出反应后，环氧地板漆干燥缓慢，不能长时间干燥。问我们原因是什么，下面回答大家。

1、温度过低或过高，不能完全反应

环氧地板漆适用于温度高于5℃，相对湿度低于85%的建筑。如果温度过低，相对湿度过高，也会出现不干燥现象，因为低于5℃的添加剂已经失去活性。此时，是否使用环氧地板漆是一样的。

2.主剂与硬化剂的比例不正确，或者没有加入硬化剂

使用环氧地板漆前，比例不正确。通常，当使用环氧地板漆时，必须匹配其他添加剂，并且必须严格遵守制造商的比例。同时，施工人员必须检查油漆产品上的比例标签。添加或多或少的添加剂会导致不这样做的现象，特别是在构建环氧自流平地面配料时，需要电子秤来确保准确性。

3.硬化剂误差

这可能是硬化剂的问题，施工前应该检查一下。

4.主剂和硬化剂混合时搅拌不均匀。

在使用环氧地板漆之前，混合可能不均匀，这很容易造成不混合的现象。因此，地坪漆球场地面报价，混合必须均匀。

铺设塑胶跑道时面层不均匀怎么办

在铺设塑料跑道的过程中，由于各种外部原因，如开裂、掉漆、颜色不均等现象，工程效果可能不尽如人意。关于颜色不均的现象，地坪漆球场地面厂家，原因是：

- 1、混凝土或砂浆基层养护时间短，强度低，过湿。
- 2.基层的表面光滑度不一致，吸附力不同。
- 3.基本施工缝的位置不均匀，有明显的接缝，表面颜色不同。
- 4.同一批涂料不使用，颜色混合量不同。
- 5.油漆搅拌不均匀或随意加水使油漆颜色不同。

铺设塑料跑道时，可采取以下措施防止涂层颜色不均匀：

- 1、混凝土基层养护时间超过28天，砂浆应超过7天，中山地坪漆球场地面，砂浆灌孔应超过3天，含水率控制在10%以内，混凝土或砂浆的配合比应相同。
- 2、基层混凝土或砂浆施工缝应留在阴阳角或分仓缝处。
- 3、基层施工应平整，抹纹应光滑一致，涂刷前将表面油污等清理干净。
- 4、每批油漆的颜色和各种原材料的配比必须一致。
- 5、使用油漆时必须随时搅拌均匀，不得有任何积水。

三、石英砂层：

- 1.将环氧树脂与40-100目石英砂(天然石英砂，坚硬耐磨)混合，充分搅拌，用抹子将搅拌均匀的砂浆均匀铺在底部，形成耐压石英砂层。
- 2.环氧树脂砂浆具有流动性，可以在施工过程中填充地面原有的凹陷部分，使地面更加平整。
- 3.石英砂具有硬度、耐磨性和耐压性。石英砂层可以承受重物频繁移动对地板产生的研磨压力，从而延长地板的使用寿命。[石英砂层的数量由厚度决定]

四、打磨：

石英砂硬化后，由于石英砂颗粒形成一个小凸起，地面被研磨机抛光，使地面更光滑。

五、涂料施工：

- 1.打磨后的石英砂层表面应进行外观检查，确保耐磨、耐压、无碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等。并调整地面的平整度。
- 2.中间涂层应采用石英粉和环氧地板漆，并充分搅拌和整平。这种方式主要用于增强地面的平整性能。
- 3.经过艰苦的工作，如果有坑和裂缝，首先修复它们，地坪漆球场地面价格，然后用平面打磨器打磨它们，使它们变平，并用灰尘清洁它们。

4、这一次可以使地面更平整，更方便发现地面还存在的缺陷，以便下一层施工找平。

六、环氧地坪涂料施工面:

1.涂上中间涂层后，应涂上环氧树脂地面层。涂层方法应为平面涂层。

2.如果甲方在涂中间涂层后进行设备的安装和调试，导致地面出现新的缺陷，则应采用批刮、整平、抛光、吸尘和清洁的方法进行面层施工。

3.用配制好的环氧树脂，过滤，用抹子均匀地涂在中间涂层上，形成一层颜色鲜艳的自流平环氧树脂地面。

地坪漆球场地面报价-峰荣地坪漆工程-中山地坪漆球场地面由湛江市峰荣体育设施有限公司提供。“全国施工,丙烯酸球场,硅PU球场,地坪漆施工,塑胶跑道”就选湛江市峰荣体育设施有限公司(www.zjfrty.com)，公司位于：广东省湛江市坡头区官渡镇关草村村口(官渡高速出口往麻章方向1公里)，多年来，峰荣体育坚持为客户提供好的服务，联系人：曹小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。峰荣体育期待成为您的长期合作伙伴！