

长沙桥梁支座货真价实 2020报价

产品名称	长沙桥梁支座货真价实 2020报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

由于桥梁长期在室外，在动荷载、温度、混凝土收缩和徐变的作用下，梁体会产生位移，影响桥梁结构的稳定性，所以为确保桥梁运行平稳、伸缩自如，并确保桥梁的整体性和寿命，要根据桥梁位移量的大小选择不同形式的桥梁伸缩缝。那么桥梁伸缩缝更换应该怎么设置呢？长信橡塑为大家详细讲解。

施工准备

- 1.资料准备：在进行桥梁伸缩缝的施工前，应熟悉施工图纸和安装操作规程，验收伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。熟悉施工规范，施工前进行安全和技术交底。要进行混凝土配合比及试验，按设计要求，做混凝土配合比，以满足施工工艺要求。长沙桥梁支座货真价实
- 2.设备准备：并根据设计图纸预先在生产厂组装准备成套完善的机械设备、小型机具。
- 3.材料准备：应提前准备后桥梁施工缝所需材料，做好进场材料的检验工作，并组织材料按规定地点和方式进场储存堆放。

安装方法

- 1.施工流程：平整和压实道路，确保桥面具备施工工作面 检查伸缩缝预埋筋的锚固宽度（一般为50cm） 切割伸缩缝、并清理缝区杂物 对型钢进行平整度检查（平整度控制在2mm以内，顺直度控制在3mm以内，顶面与路面高差控制在2mm以内） 调整标高与直线度 临时进行固定隔点焊接（两侧对称焊接） 重新检测伸缩缝的标高（确保未出现变形、偏差） 一次全部焊牢（型钢平整度要控制在0~2mm范围内，伸缩缝焊接牢固后，要去掉临时固定夹具、定位角钢等，使其自由伸缩） 模具安装 混凝土浇筑及养护 伸缩缝上安装橡胶止水带。
- 2.设备准备：根据设计图纸预先在生产厂组装准备成套完善的机械设备、小型机具。长沙桥梁支座货真价实
- 3.材料准备：应提前准备后桥梁施工缝所需材料，做好进场材料的检验工作，并组织材料按规定地点和方式进场储存堆放。

安装要点

- 1.开槽、切缝完成后，要防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞，且必须清理缝内的杂物，要确保缝内清洁才能施工；
- 2.安装伸缩缝前要检查预埋件是否规范、齐全、折断、弯曲的预埋件应调整扶正，遗漏的预埋件该补齐后方可施工。
- 3.伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；
- 4.在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。
- 5.为防止橡胶密封带内的积水流向墩台，可在伸缩缝装置两端设置翘头。

衡水长信橡塑经营范围从桥梁维修、加固，更换支座，桥梁上部结构位移等发展到为顾客提供桥梁无损检测、提供养护维修技术指导及施工方案，做到了为顾客提供前期服务与超值服务。长沙桥梁支座货真价实