

建筑防水岩棉复合板设备设备生产线厂家

产品名称	建筑防水岩棉复合板设备设备生产线厂家
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:KL-68 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

建筑防水岩棉复合板设备设备生产线厂家

新型外墙砂浆岩棉复合设备安装注意事项；

- 1.尽可能把岩棉复合板线放水平，以免岩棉板传送时发生侧向偏离。
- 2.传送皮带要进行对向调方，否则皮带会向一个方向跑偏。
- 3.纵向切割锯盘与横向切割锯盘必须保证与皮带垂直，且两者之间需要保证对方，目的是让切割出来的板材为纯正的正方体。
- 4.砂浆复合平台上的网格布与塑料膜支架要与各自对应的压碾对方，避免塑料膜出现褶皱，造成成品板材不美观，影响产品质量。

复合岩棉板外表应无明显撞击或划伤如损伤面积大于或划伤长度大于必需调换。舱室型复合岩棉板安装工艺规范防火门框上、下板为同门框宽度的壁板，痕迹。

岩棉复合板在其中的内嵌施工工艺步骤，希望各位会喜欢。工艺流程：基层处理 测量放线 石材龙骨分隔、安装 裁切岩棉复合板 粘贴岩棉复合板并用塑料膨胀螺栓固定 岩棉复合板隐蔽检查验收 干挂石材、打胶 幕墙专项验收。按照建筑外墙设计要求进行石材龙骨的测量放线，然后安装与石材龙骨。岩棉复合板裁切、安装：我们按照石材龙骨的间距进行岩棉复合板裁切，然后从下而上并且沿着水平方向横向交错铺贴。之后便从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉复合板交错互锁。

。

岩棉复合板的保温性能相对明显可以将内部与外部隔绝开来，实现良好的保温性能的满足，同时这种复合板还有较高的耐受性耐高温耐低温，因此可以有一定的防火性能，对于很多工程建设。