

# 装配式检查井 郑州水泥检查井 叶晨新型建材

产品名称	装配式检查井 郑州水泥检查井 叶晨新型建材
公司名称	安徽叶晨新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村
联系电话	18656507972

## 产品详情

预制混凝土检查井可以分为哪几类？

一，普通水泥检查井：检查井通常设置在相交处，转弯处，管道与通道的尺寸或坡度变化以及直管与通道段相距

一定距离处。

二，跌水井：这是具有能耗设施的检查井。立管式和溢流堰式。前者适用于D 400mm的管道，检查井厂家，而后者则适用于d>

400mm的管道。

三，换气井：污水中的有机物经常沉积在管道和通道中，并进行厌氧发酵。发酵和分解产生的特殊气体，如果与一

定量的空气混合，在着火条件下会起火。为了防止发生此类事故，并确保人员在排水管和通道的维护过程中可以

安全操作，淮南水泥检查井，有时会在检查井上设置通风管。这种带有通风管的检查井称为换气井。

四，水封井：检查井内设有水封设施，以隔离可燃气体进入排水管和渠道，避免火灾，称为水封井。

预制检查井的安装施工要求：

1、地基承载力不小于100kgm<sup>2</sup>，井底下铺100mm碎石层。

2、本产品形状分为圆形、矩形，其与管道的连接方式为刚性接口，应在与检查井相接的节管道上设柔性接口。

3、接入预制检查各管道为管顶平接，接入干线时的高程差由支线井调节，水泥检查井价格，预制检查井的雨水支管接入预留孔由生产厂家按照施工要求制作。

4、井筒由井圈和7种不同高度的调节块组成，以满足不同土厚度要求。直径为700mm，圆形井和矩形井的井筒相同。

5、预制检查井与管道接口接面均应“凿毛”处理。连接时采用1:2水泥砂浆

水或采用聚氩脂掺和水泥砂浆掺和量为代替20%-50%的水量，接缝厚度为10-15mm。当采用鲤料管等其他管材时，

应按其管材要求进行。

6、填土时，应在井室或井筒周围同时回填，回填土密实度根据路面要求而定。但不应低于95%，冻土深度范围内，应回填300mm宽的非冻胀土。

预制检查井在雨季需要注意哪些问题？

雨季应检查预制检查井或雨水口，井身应一次砌起。为防止漂管，可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔，

还土前，应封堵。预制检查井管道安装后，为防止杂物或雨季泥水进入管道，要求井深一次砌起，是一项很切

实际的防范措施，雨季施工，当施工段较长不能及时还土时，在检查井的井室侧墙底部，尚需预留进水孔，以

防万一产生较大降雨时，雨水进槽产生漂管事故。

遇此紧急情况，可将预留孔打开使入槽之水由此进入管道，以与水的福利相平衡，以便防止发生漂管、折

管事故。

装配式检查井-郑州水泥检查井-叶晨新型建材由安徽叶晨新型建材有限公司提供。安徽叶晨新型建材有限公司（www.ahyechen.com）位于安徽省安庆市怀宁县月山镇大桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前叶晨新型建材在水泥及制品中享有良好的声誉。叶晨新型建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。叶晨新型建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

