

# 打桩用大口径直缝钢管生产厂家 沧州华广管道装备有限公司

产品名称	打桩用大口径直缝钢管生产厂家 沧州华广管道装备有限公司
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	4030.00/吨
规格参数	品牌:华广 型号:1420*18 产地:沧州
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

## 产品详情

打桩用的大口径的直缝钢管，主要生产的流程如下：

1. 板探：用来制造大口径埋弧焊直缝钢管的钢板进入生产线后，首先进行全板超验。
2. 铣边：通过铣边机来对钢板的两边缘进行的双面铣削，使之可以达到要求的板宽、板边平行度和坡口形状；
3. 预弯边：利用预弯机进行板边预弯，使板边具有符合要求的曲率；
4. 成型：在JCO成型机上首先将预弯后的钢板的一半经过多次步进冲压，压成"J"形，再将钢板的另一半同样做成弯曲，压成"C"形，后形成开口的"O"形。
5. 预焊：使成型后的直缝焊钢管合缝并采用气体保护焊(MAG)进行连续焊接。
6. 内焊：采用纵列多丝埋弧焊多可为四丝在直缝钢管内侧进行焊接。
7. 外焊：采用纵列多丝埋弧焊在直缝埋弧焊钢管外侧进行焊接。
8. 超声波检验：对直缝焊钢管内外焊缝及焊缝两侧母材进行的检查。
9. X射线检查：对内外焊缝进行的X射线工业电视检查，采用图象处理系统以保证探伤的灵敏度。
10. 扩径：对埋弧焊直缝钢管全长进行扩径以提高钢管的尺寸精度，并改善钢管内应力的分布状态。
11. 水压试验：在水压试验机上对扩径后的钢管进行逐根检验以保证钢管达到标准要求的试验压力，该机

具有自动记录和储存功能。

12. 倒棱：将检验合格后的钢管进行管端加工，达到要求的管端坡口尺寸。

13. 超声波检验：再次逐根进行超声波检验以检查直缝焊钢管在扩径、水压后可能产生的缺陷。

14. X射线检查：对扩径和水压试验后的钢管进行X射线工业电视检查和管端焊缝拍片。

15. 管端磁粉检验：进行此项检查以发现管端缺陷。

16. 防腐和涂层：合格后的钢管根据用户要求进行防腐和涂层。