

呼和浩特镀锌钢板止水带

产品名称	呼和浩特镀锌钢板止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 硬度:225KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

止水钢板定位(坡道部位除外):止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。水平钢板止水带确定水平标高后,应根据建筑物的标高控制点在钢板止水带上口拉通线,以保持其上口平直。

采用钢筋焊接固定钢板,采用斜向钢筋焊接在顶模棍固定。在钢板止水带下口焊短钢筋,以支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。短钢筋中心位置应焊止水片,以阻断渗水路线。短钢筋一般间隔不大于2000mm左右设置1个,间距过小则增加成本和工作量,间距过大则镀锌钢板止水带易弯曲,浇筑混凝土时受振动易变形。

钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度不小于50mm,两端均应满焊,如图2所示。焊缝高度不低于钢板厚度。焊条应采用结420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊,调试好电流参数:电流过大易烧坏甚至烧穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢固

镀锌钢板止水带作为地面防水材料之一,因为他是长久在封存在地下防水,所以在材质方面一定注意,尤其是耐腐蚀的特性,材质要求会高点,南京匡坚止水钢板材质均为Q235b,这种钢材材质具有较强的屈服力与抗压能力,所以砼墙浇筑时可以放心使用,因为其优良的防止性能,为广大客户所喜爱并使用。

镀锌钢板止水带安装

1、镀锌钢板止水带安装采用钢筋固定。在结构钢筋上焊接钢板支撑架,支撑架采用 12的钢筋切割后焊接,(如有剩余短钢筋,则优先考虑短钢筋)一般焊成三角形,支撑架底板和顶板按500的间距进行布置,边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置,支撑架和主筋焊接,钢板跟支撑架焊接,边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋,然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性

能应符合设计要求。

2、钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。

3、镀锌钢板止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。

4、钢板搭接为5cm，贴合边焊接，钢板交叉部位采用贴合四边满焊，钢板焊缝严密，如发现焊缝不合格或有渗漏现象，应予修整或补焊。

5、垂直施工缝堵头模采用快易收口网，收口网采用小钢筋固定，焊接于结构钢筋上