济宁预埋爬梯厂家销售

产品名称	济宁预埋爬梯厂家销售
公司名称	济宁华晟市政设施有限公司
价格	3.50/件
规格参数	污水井:150*260
公司地址	山东省济宁市任城区太白路运河城商业中心A区十一层1108号房（注册地址）
联系电话	15065378760

产品详情

济宁塑钢爬梯生产厂家大量生产塑钢爬梯、铸铁踏步、塑钢踏步、U型爬梯。塑钢爬梯应用于检查井壁，用于检修人员上下井的安全，一般距离间隔在30公分左右。

塑钢踏步按形状分类：

1.弯钩形

弯钩形塑钢爬梯（踏步）、弯钩形检查井爬梯（踏步）、弯钩形窨井爬梯（踏步）、弯钩形人孔爬梯（踏步）、弯钩形污水井爬梯（踏步）、弯钩形下水道爬梯（踏步）、弯钩形电梯井爬梯（踏步）、水管井塑钢爬梯（踏步）。

2.直形

直形塑钢爬梯（踏步）、直形人孔爬梯（踏步）、直形电梯井爬梯（踏步）、直形水管井爬梯（踏步）、直形下水道爬梯（踏步）、直形窨井爬梯（踏步）、直形污水井爬梯（踏步）、直形检查井爬梯（踏步）

济宁塑钢爬梯生产厂家有大量型号的的检查井爬梯，广泛应用于雨污水检查井作业使用。

塑钢爬梯怎么安装？有很多人对爬梯的使用有疑问。下面我给大家讲解一下：

依据踏步尺寸，在钢模上开口，在使用时将弯头塑钢爬梯插入预制井中用水泥固定即可，或在已完成的

墙壁上打孔，用建筑结构胶把直头塑钢爬梯脚固定好。与梯上下间的高度可为30～35cm，梯外露长度不得短于10cm。

在砖切检查井或其他使用场所，直接将爬梯砌入墙壁中即可。梯与梯上下间的高度可为30～35cm，梯外露长度不得短于10cm。

应按正确使用方法安装施工，在混凝土未达到终凝时，禁止上下梯。

塑钢爬梯适用于各类检查井、通讯电缆管道、矿井、水塔、地铁隧道、污水处理厂、及电力井等需要上下作业的场所，尤其适用于市政工程污水检查井.

塑钢爬梯也叫塑钢踏步，可以先预埋式，也可以后植入。看了以上的介绍大家就能明白爬梯怎么使用。

塑钢爬梯按包塑面积分类：

可分为半包式和全包式

我们的爬梯销售范围全国各地区，济宁周边地区：任城区、高新区、太白湖区、兖州区、曲阜市、泗水县、邹城市等。