

连云港地埋式预制泵站

产品名称	连云港地埋式预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

地埋式一体化预制泵站的主体，采用高强度纤维玻璃钢制造预制筒体，各种设备部件——一体化预制泵站该预制筒体竖立式埋入地下，能大幅度抵御撕裂、腐蚀及其他破坏力。由于该泵站高度集成化，泵体土建工程为传统混凝土结构的1/10，总造价只有传统混凝土结构的1/3；采用智能型全自动控制，水体排放根据储水量大小进行自动调节，无需人工值班操作；预制筒体采用密封装置，整体埋于地下深处，无异味溢出。因此，采用地埋式一体化预制泵站施工工法较传统混凝土泵施工工法有了较大的革新。玻璃钢污水泵站，包括集水箱、控制箱以及集水箱内的污水提升泵，集水箱上设有进水口以及与出水管连通的出水口，在出水口上设有过滤网；在进水口上通过进水管连接有污水预处理箱，该污水预处理箱内设有数个竖直设置的挡板，挡板上设有若干过水孔，在进水管上设有将污水预处理箱内污水泵送至集水箱的输送泵；所述污水预处理箱内部的底面为斜面，在该斜面的处设置有排污口；控制箱内设有用于启闭所述污水提升泵和输送泵的控制开关。

连云港地埋式预制泵站 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。

地埋式预制泵站 连云港地埋式预制泵站 污水提升泵站筒体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。

地埋式预制泵站 2月24日，记者从海关总署获悉，当天凌晨，海关总署组织广东分署，天津、上海、南京、宁波、青岛、广州、深圳、黄埔等9个直属海关同步开展打击废物专项行动，一举打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人90名，初步查证进境的废矿渣、废塑料、海关总署打击“洋垃圾”据海关总署介绍，此次行动海关缉私部门共出动警力831人，分成行动小组48个，在6个省（市）同步同时对重点涉案人员实施抓捕，对涉案公司场所开展搜查，对进境的固体废物存放场所及加工窝点进行查缉。