

预制构件模板制作价格合理

产品名称	预制构件模板制作价格合理
公司名称	北京北铝天星金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内
联系电话	13810378150

产品详情

钢模板使用过程中成品保护：

- 1.大模板拆除时，预制构件模板制作，其混凝土强度应能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏，禁止用大锤砸，禁止用撬杠撬动大模板上口，防止损坏模板。
- 2.大模板吊装时，应注意防止碰撞已浇筑的墙体。
- 3.拆模后，对墙体混凝土浇水养护。冬施期间大模板应采取保温措施。
- 4.运送模板附件时，应注意码放整齐，避免相互发生碰撞。保证模板附件的重要连接部位不受破坏，确保产品质量，小型模板附件应装箱、装袋或捆扎运输。
- 5.墙体混凝土浇筑完成后，应立即对板面及模板龙骨背楞处粘附的混凝土进行清理。脱模后再对板面水泥浆、支撑架螺栓、穿墙螺栓、上口卡具等进行清理保养。

想要了解更多北铝天星的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

钢模板应注意的质量问题

以下是北铝天星为您一起分享的内容，北铝天星专业生产钢模板，欢迎新老客户莅临。

- 1、柱模板容易产生的问题是：截面尺寸不准，混凝土保护层过大，柱身扭曲。防止办法是：支模前按图弹位置线，校正钢筋位置，支柱前柱子应做小方盘模板，保证底部位置准确。根据柱子截面尺寸及高度，设计好柱箍尺寸及间距，柱四角做好支撑及拉杆。
- 2、梁、板模板容易产生的问题是：梁身不

平直，梁底不平，梁侧面鼓出，梁上口尺寸偏大，板中部下挠。防止办法是：梁、板模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距，使模板支撑系统有足够的强度及刚度，防止浇混凝土时模板变形。模板支柱的底部应支在坚实地面上，垫通长脚手板，防止支柱下沉，梁、板模板应按设计要求起拱，防止挠度过大。梁模板上口应有拉杆锁紧，防止上口变形。

3、墙模板容易产生的问题是：墙体混凝土厚薄不一致，截面尺寸不准确。拼接不严，缝子过大造成跑浆。模板应根据墙体高度和厚度通过设计，确定纵横龙骨的尺寸及间距，墙体的支撑方法，角模的形式。模板上口应设拉结，防止上口尺寸偏大。

钢模板基本信息？

钢模板又称(免拆模板网)可替代木模板，显著地减少了通常与木材、胶合板、或钢板等传统封模板对混凝土压力中的孔隙水压力及气泡的排除;钢模板(免拆模板网)结构混凝土浇注成形后，形成了形成了。

北铝天星本着多年钢模板行业经验，专注钢模板研发定制与生产，先进的钢模板生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

预制构件模板制作价格合理由北京北铝天星金属结构有限公司提供。预制构件模板制作价格合理是北京北铝天星金属结构有限公司（www.beilvtianxing.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑总。同时本公司（www.huanbao999.cn）还是从事环保设备，环保设备加工，环保设备生产的厂家，欢迎来电咨询。