

宁波压延微晶板 银鑫微晶板材 刮板机设备用耐磨压延微晶板

产品名称	宁波压延微晶板 银鑫微晶板材 刮板机设备用耐磨压延微晶板
公司名称	宁津县银鑫微晶板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津大曹镇政府
联系电话	18866065127

产品详情

施工质量技术指标?

名称	指标
粘贴面积	90%
两板间高低误差	3mm
灰缝宽度	2—5mm
粘贴厚度	4—6mm
坡度、平整度	以基体为准 5m

五、施工中注意事项?

1.铺砌时，未固化的板材，设备严禁移动、震动、受压。
2.使用中严禁背部敲击，以防微晶板材脱落。
3.粘贴完成后，需保温养护一周以上。

六、文明施工?

1.施工前进行安全培训，辉绿岩铸石衬板压延微晶板，培训合格后持证上岗。

2.进入施工现场后，必须戴好安全帽，高空作业应系好安全带，并挂在胸部以上部位。

文明施工及保护措施：

- 1、施工人员应着装整齐，严禁赤脚或不穿上衣。
- 2、对已完工的工程做好成品保护，不得影响外观清洁，上下运送材料防止散落、污染建筑物。
- 3、?施工现场材料按品种分类堆放，做到安全、稳固、整齐、美观，按施工需要安排，废料及时收回。
- 4、施工现场垃圾及时清理，刮板机设备用耐磨压延微晶板，做到工完料净场地清。

养护：

- 1、养护期间内不得碰撞已粘接好的板材。
- 2、严格做好防水、防雨工作。
- 5.表面无灰尘后，涂刷专用胶泥做底漆，以防返锈，电厂用铸石衬板压延微晶板带胶泥，并且有良好的粘贴结合性，要求涂刷均匀，颜色尽量一致。?

??6.钢煤斗处理方法采用机械打磨除锈，要求除去表面附着不牢的氧化皮、浮锈等杂物，清理灰尘。

三、微晶板的施工?

??1.从底部向上开始安装，细心粘好每块板，自上而下的每块微晶板材铺砌时采用骑缝排列，平面内不得出现十字通缝，灰缝宽度2—5mm，过渡平滑，宁波压延微晶板，并充分考虑料斗热胀冷缩，板材的结合层及灰缝饱满，表面要平整，粘贴牢固，不得有疏松、裂纹和起鼓等不良现象。

宁波压延微晶板-银鑫微晶板材-刮板机设备用耐磨压延微晶板由宁津县银鑫微晶板材有限公司提供。宁波压延微晶板-银鑫微晶板材-刮板机设备用耐磨压延微晶板是宁津县银鑫微晶板材有限公司（www.xintao.sujiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。