

轴流消防排烟风机 卓源 消防排烟风机

产品名称	轴流消防排烟风机 卓源 消防排烟风机
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

消防排烟风机安装规范：

- 1、消防排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上，风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位隔开。
- 2、当条件受到限制时，可设置在专用空间内，空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体，风机两侧应有600mm以上的空间。
- 3、当必须与其他风机合用机房时，轴流式消防排烟风机，应符合下列条件：
 - a、机房内应设有自动喷水灭火系统；
 - b、机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道；
 - c、排烟风机与排烟管道上不得设有软接管。

排烟风机的安装方式

排烟风机的安装方式有三种：.落地式，这是古老的安装方式，需要在地面上做基础。 .墙挂式，风机附着在墙壁上，另外还有辅助支撑点。 .悬挂式，风机整体悬挂在天花上，离开地面一般还有2米左右的空间，一般视情况而定，这是目前的安装方式。

卓源风机，专业致力于通风系统制造安装，专业的，才放心!!!

消防排烟风机是国家消防部门本着对人民群众负责而测试检查并认证的一种具有特殊消防意义的排烟风机，排烟风机在消防上的表面并不是可以起到灭火的作用，消防排烟风机，而是在火灾发生的时候，可以快速的把浓烟排放出去，为消防救援提供协助性的工作。

消防排烟机在消防工作中既然有着这么不可替代的作用，那么保证3C消防排烟风机的正常运行，是首要的条件之一，离心式消防排烟风机，所以3C消防排烟风机在安装好以后，一定要进行调试工作，轴流消防排烟风机，把3C消防排烟风机调整的做佳状态，才可以更好的为消防工作服务。

消防排烟风机调试过程：

- 1、在试车之前，一定要先阅读产品说明，检查所有的接线是否正确，电源是不是符合开机要求。
- 2、3C消防排烟风机调试前，一定要对周围进行清理和检查，不可有任何杂物存放在3C消防排烟风机内。
- 3、风机启动可以根据当时的电网容量，采取相应的全压起动或者是启动。
- 4、3C消防排烟风机调试过程中一定要以安全为主。

轴流消防排烟风机-卓源-消防排烟风机由山东卓源空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东卓源空调设备有限公司（www.sdzytf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!