

负压隔离病房改造 负压隔离病房 东胜科星实验室设备

产品名称	负压隔离病房改造 负压隔离病房 东胜科星实验室设备
公司名称	山西东胜科星实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市太榆路中段园中园
联系电话	13327435522 13327435522

产品详情

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

负压隔离病房的一般体质较弱，内部散发的污染物主要为致病病原体。空调送风设置粗、中、亚高效过滤器三级过滤，送入洁净的空气，一是为防止带入其他致病病菌，影响；二是防止大量灰尘进入，给内部的致病病原体带来寄生体或携带体。由于送入的是洁净的空气，在12次/h风量下，隔离病房内是净化的环境，排风只需设置高效过滤，阻隔病房内产生的灰尘和病菌，我国的洁净专家经过实验证明，负压隔离病房设计，高效过滤器可阻隔绝大部分的灰尘及其附着的病菌。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

将整个负压隔离病房区作为污染受控隔离对象这一核心设计思路，在平面布局上遵循“功能符合、流程短捷、洁污分明、分区合理”的设计原则，在与该医院反复沟通后终达成以下共识：

- 1)负压隔离病房区独立设置在东南侧尽头，负压隔离病房，自成一区，尽量减少干扰，便于隔离与管理。
- 2)负压隔离病房均按双人间设计，每间负压病房单独配置一个缓冲前室与卫生间，另包括相应的医护走廊、医生办公室、室、护士站、污洗消毒间等辅助用房，吊顶高度均为2.8m。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

病区内各个房间均应设置洗手盆和感应龙头，方便医护人员与患者能及时有效地洗涤。负压病房的施工负压病房施工质量关系到周围环境及医护人员的安全。保证工程质量的关键，是密闭性施工的控制。因此，在施工过程中特别要注意以下几方面：

- 1、施工前检查建筑物的墙、楼地面、顶面与相邻区域（普通区域）有否孔洞相通，并对所有孔洞进行严密封堵。对安装预留孔，医院负压隔离病房，在施工完成后，须用阻燃材料进行仔细封堵，保证不留任何孔隙，以免负压病房的空气与外界。
- 2、在医气阀门、配电箱、传递窗等设备安装完成后，要对设备四周与墙面之间的缝隙进行内外封堵，然后才可在外表进行密封胶处理。要注意自动门施工的密封性，密封胶条一定不能留缝隙。风管必须在干净的室内环境中加工，负压隔离病房改造，完成一段立即清洁内壁，并用薄膜封闭二端。在风管安装时，风管之间连接处要采用防火密封性良好的胶封闭四周接口。风管与墙面的间隙也必须用耐火材料先予封闭密实，再用密封胶封闭。所有的洞口与管道之间的接口都必须做密封处理。

负压隔离病房改造-负压隔离病房-东胜科星实验室设备由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。山西东胜科星实验室设备有限公司（www.dskxgs.com）为客户提供“实验台定制,通风柜定制,实验室净化工程,标准化实验室建设”等业务，公司拥有“东胜科星”等品牌。专注于其它等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.dskxsyt.com）还是从事太原实验台价格，山西试验台厂家，试验台的厂家，欢迎来电咨询。