

预埋板 云南预埋件厂家定制价格 镀锌预埋板批发 幕墙预埋件

产品名称	预埋板 云南预埋件厂家定制价格 镀锌预埋板批发 幕墙预埋件
公司名称	云南浩智贸易有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	预埋板:镀锌 用途:建筑 产地:云南
公司地址	云南省昆明经开区宝象物流
联系电话	18213071898

产品详情

预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件.就是在结构浇筑时安置的构配件，用于砌筑上部结构时的搭接。以利于外部工程设备基础的安装固定.预埋件大多由金属制造，例如：钢筋或者铸铁，也可用木头，塑料等非金属刚性材料。

中文名

预埋件

外文名

embedded part

别称

预制埋件

用途

用于砌筑上部结构时的搭接

代表

钢筋，铸铁等

快速

导航

工艺流程技术措施

种类区别

是在结构中留设由钢板和锚固筋的构件，用来连接结构构件或非结构构件的固定用途。比如做后工序固定（如门、窗、幕墙、水管、煤气管等）用的连接件。这个在混凝土结构与钢结构连接的部位很多。

预埋管

在结构中留设管（常见的是钢管 铸铁管或PVC管）用来穿管或留洞口为设备服务的通道。比如在后期穿各种管线用的（如强弱电、给水、煤气等）。常用于混凝土墙梁上的管道预留孔。

预埋螺栓

是在结构中，一次把螺栓预埋在结构里，上部留出的螺栓丝扣用来固定构件，是起到连接固定作用的。常见的是设备预留螺栓。

共2张

样品

工艺流程

根据图纸进行加工 测量定位 支设支架 安放螺栓、预埋件及临时固定 复测及最后固定

测量定位

首先由技术员熟悉图纸，进行测量技术交底，然后专职测量工根据技术测量要求从测量控制网上引出控制线和螺栓的控制线和标高控制线。再根据设计预埋地脚螺栓及预埋件的中心、标高定出具体位置。

固定支架

在固定支架立桩上投上相对标高点，底部应焊接可靠，与模板固定架，钢筋固定架等完全分开，并且保证固定架应有足够的刚度和稳定性。

安放螺栓

固定架支设好后，螺栓安装时应先根据定位线固定好中心，然后调整标高，并按方案要求进行临时加固。

复测最后固定

螺栓及预埋件安放后由测量工再次对螺栓及预埋件进行调整、校核，经检查达到规范要求后，再把螺栓下部与固定架焊牢固定。同时对螺栓固定架纵横两个方向加焊剪刀撑予以加强。[1]