

轻钢龙骨生产厂家 轻钢龙骨生产 金久建材

产品名称	轻钢龙骨生产厂家 轻钢龙骨生产 金久建材
公司名称	江西金久建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市昌东工业区
联系电话	13133813620

产品详情

轻钢龙骨生产吊顶施工

轻钢龙骨生产轻钢龙骨吊顶施工：

轻钢龙骨生产施工工艺流程 顶棚标高弹水平线——龙骨分档线——安装水电管线——安装主龙骨——安装次龙骨——安装罩面板——安装压条 施工工艺要点

(1)：用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500mm或1000mm），从水准线量至吊顶设计高度加上要求的石膏板的厚度，用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，按吊顶平面图，消防管道点位布置图，暖风管道走向图及各类灯具布置图，绘制成综合顶面布置图，在混凝土顶板弹出及标出各类点位位置，并分别弹出位置线，以确定主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，并按综合布置图，将各类孔洞避开，间距为1000mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900~1000mm，遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点，控制在 900。

(2)：采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用 ϕ 6的吊杆，如果1000mm，1500mm，应采用 ϕ 8的吊杆，如果1500mm应设置反向支撑。吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电钻打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

(3) 在梁上设置吊挂杆件

(4) 安装边龙骨：边龙骨的安装应按设计要求弹线，轻钢龙骨生产，沿墙（柱）上的水平龙骨线把边龙骨用自攻螺丝固定在预埋木砖上，如为混凝土墙（柱）上可用钉固定，轻钢龙骨生产厂家，钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。

(5) 安装主龙骨

(6) 安装次龙骨

(7) 罩面板安装

轻钢龙骨生产轻钢龙骨吊顶反支撑

轻钢龙骨生产为什么说南昌轻钢龙骨吊顶反支撑 目前，在国内很多建筑物使用的都是南昌轻钢龙骨，说到吊顶龙骨，相信大家都不会陌生，但是，轻钢龙骨生产厂，什么是吊顶反支撑呢？那就让小编给您介绍一下吧。

当吊筋长度大于1.5m时应设置反支撑，反向支撑就是在正常吊杆的情况下，从吊杆的下端斜向顶棚安装连接一个拉杆，拉杆要有的刚度，与吊杆形成一个稳固的三角形，防止吊顶在气压变化的时候向上变形，形成穹顶，造成吊顶破坏。反支撑的数量应根据施工方案设置。

南昌轻钢龙骨吊顶反支撑用什么做都可以，一般使用角铁或直径10mm以上的钢筋，也有使用主龙骨的，但是要满足以下条件：

- 1、具有的刚度；
- 2、应满足防火、防腐要求；
- 3、与结构进行可靠连接；
- 4、数量及位置要依据结构力学计算及现场构造确定。在反向支撑安装的布局上，反支撑不应在同一直线上，应为梅花型分布，支撑角度应在30~45度之间，间距大概在2米左右，可根据实际情况调整。

反向支撑下端通常固定在吊杆上，但因为材料的原因不易铆接或认为效果没有直接铆接在主龙骨上好，现场施工中有不少是直接锚固在主龙骨上。

根据规范，在吊顶龙骨吊杆大于1500mm时需要设置反向支撑。具体做法是：用角铁或者主龙骨都可以，一端固定在楼板上，另一端固定在吊顶主龙骨上。安装反支撑不应在同一直线上，应该为梅花型分布，间距大概在2M左右。

轻钢龙骨生产南昌轻钢龙骨厂家材料购配件要求

1. 轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种，并按荷载分上人和不上人。
2. 轻钢骨架主件为大，中，小龙骨;配件有吊挂件，生产轻钢龙骨，连接件，挂插件。
3. 零配件：有吊杆.花蓝螺丝..自攻螺钉.
4. 按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条，其材料品种.规格.质量应符合设计要求。

南昌轻钢龙骨厂家作业要求：

安装完顶棚内的各种管线及通风道，确定好灯位，通风口及各种露明孔口位置。各种材料全部配套备齐。顶棚罩面板安装前应做完墙，地湿作业工程项目。搭好顶棚施工操作平台架子。

轻钢龙骨生产厂家-轻钢龙骨生产-金久建材由江西金久建材有限公司提供。江西金久建材有限公司 (jxzj c.d17.cc) 为客户提供“ 建筑材料的设计,销售,安装及售后服务 ”等业务,公司拥有“ 金久建材 ”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业,在江西 南昌 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:江经理。