装配式防火墙厂家 聊城装配式防火墙 济南源恒建材专业承接

产品名称	装配式防火墙厂家 聊城装配式防火墙 济南源恒建材专业承接
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

我们需要注意些什么呢?下面就让小编为大家介绍一下吧。

1.alc板进入施工现场后，应该单独设立放置区域，并且做好围挡的工作。

2.alc墙板起吊装载的时候须采用专用的夹具。

3.运输alc墙板的时候要用非常规范的绑扎的措施，起吊装载的时候采用柔性的尼龙绑扎带，不能使用钢丝绳，运输中要平放，不能只垫起单边，更不能硬抗硬翘。

4.alc墙板安装完毕之后，不能撞击，聊城装配式防火墙，更不能磕碰。

5.alc墙板的支撑部件不能随便拆卸。

6.alc墙板如果安装完毕后，所有可能损坏墙板的危险器物，不要靠近墙板。如alc墙板上需要开洞、开槽，须经甲方以及总包方协商之后方可施工，并且采用非常有效的保护措施，从而避免墙板的破损。

ALC板常见缺陷及处理办法

1、ALC板在搬运安装过程中易破损。解决办法：尽量减少搬运次数，轻拿轻放，采用绑带起吊安装(严禁用钢丝绳捆绑吊装)。

2、修补位置易脱落。解决办法：控制好混凝土结构尺寸;下料前***核现场实际尺寸以缩小填补空隙;采用专用修补材料并根据温度等条件不同掺入108胶或其他添加剂等材料。

3、工程刷完涂料后不久接缝处出现细微的竖向裂缝。解决办法：接缝的裂缝大多数是竖向裂缝，其产生的主要原因是填充墙为刚性结构，不能与砼结构协同变形;另一面由于钢筋混凝土结构与加气砼结构膨胀

温度线系数的差异，当温度变化后出现变形差。对于已完工程，减小钢筋混凝土结构的温差变形是不现实的。解决问题的关键在于使填充墙与框架结构形成整体，装配式防火墙设计，并具有应变能力。根据笔者的现场经验建议在ALC墙板和砼结构之间施工成5-6cm左右宽、深度2cm竖缝用以填充发泡剂堵实，然后再加2道防裂网格布后批嵌腻子刷好涂料，实践效果较好。也可装修时建议设计在该处做成凹槽竖缝、变形缝，与地面砖缝以及天花缝保持一致，降低裂缝的可能性。

4、抹灰层易空鼓。解决办法：抹灰用强度等级不小于32.5的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;水泥砂浆配合比为1：3;淡水、中砂，含泥量不超过3%，使用前应过筛。抹灰程序为：表面清扫干净→喷一道EC处理剂→通抹底灰一遍→喷防裂剂一道→中层底糙灰。

抹灰应分层进行，底层抹灰层厚约10mm(以埋住钢丝为准)。下一层厚8—10mm，施工时只能单面进行，施工一面时，另一面用支撑支牢，不允许轻质墙体出现不平整现象。另一面抹灰应待48小时后进行，抹灰后及时养护。

5、防撞性能低。解决办法：在有叉车等车辆经常出入的门口两侧设置防撞柱。

ALC板具有科学合理的节点设计和安装方法，装配式防火墙厂家，它在保证节点强度的基础上确保墙体在平面外稳定性、安全性的同时，在平面内通过墙板具有的可转动性，装配式防火墙哪家好，使墙体在平面内具有适应较大水平位移的随动性。

alc板的特性：这样可以保证建筑物维护结构在大风或力作用下不会发生大的损坏，具有较强的抗震性能。在1：1的模拟试验中，经过烈度为10.5度（1.2g）试验后，测试建筑模型全部板材无一断裂，120个ALC板安装节点无一损坏。

ALC板已在1000多项国内外建筑工程中用作内外墙板、屋面板等使用。蒸压轻质加气混凝土是以硅砂、水泥、生石灰、石膏为原料，用为发泡剂，经一系列工艺过程（配料、配筋、发泡、切割）后经高温、高压蒸汽养护获得的多孔硅酸盐制品。有别于以粉煤灰为原料的传统加气混凝土。

装配式防火墙厂家-聊城装配式防火墙-济南源恒建材专业承接由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型材料有限公司（www.jnyhjc.com）位于济南市济阳济北开发区正安路42-1。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前济南源恒建材在隔断与吊顶中享有良好的声誉。济南源恒建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南源恒建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。