

河北桁架楼承板厂家 河北桁架楼承板 天津中元恒基

产品名称	河北桁架楼承板厂家 河北桁架楼承板 天津中元恒基
公司名称	天津中元恒基科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区天宝工业园天中路19号
联系电话	13811589634

产品详情

装配式钢筋河北桁架楼承板堆放

楼承板堆放

(1) 装配式钢筋河北桁架楼承板应遵循相同规格同垛堆放的原则。堆放时两块板正反倒扣为一组，堆放在平整方木上，如图1.6-1所示。

(2) 装配式钢筋河北桁架楼承板检验完毕后，河北桁架楼承板规格，应按安装位置以及安装顺序存放，并有明确的标记。

(3) 如需打包堆放，应在顶部、底部设置U型撑条，河北桁架楼承板，如图1.6-2所示。堆叠高度不超过1.2m，河北桁架楼承板价格，且不超过7组。采用铁皮包扎，捆扎点间距不超过两米，每捆不少于两处。如需叠放，应采用缆绳将各捆之间有效连接，防止倒塌。为防变形，堆放不得超过三层。

附加钢筋工程及管线敷设

附加钢筋工程及管线敷设

1、必须按设计要求设置楼板连接钢筋、支座钢筋及与钢筋桁架垂直方向的钢筋，并应将其与钢筋桁架绑扎采用双丝双扣绑扎牢固。连接钢筋、支座钢筋按设计图纸要求放置。与钢筋桁架垂直方向的钢筋上筋应根据设计图纸放在钢筋桁架上弦钢筋的下面或上面，下筋应放在钢筋桁架下弦钢筋的上面。

钢筋河北桁架楼承板施工操作工艺详解

2、钢筋桁架铺设一定面积后，必须及时绑扎连接钢筋、支座钢筋及与钢筋桁架垂直方向的钢筋，确保楼承板连成一个整体。

3、楼承板开孔处必须按设计要求设洞边加强钢筋及边模，待楼板混凝土达到设计强度拆除模板后，方可切断钢筋桁架的钢筋。如果混凝土泵送管穿过楼板，开洞处必须切断钢筋桁架时，应在洞口两侧切断的钢筋桁架下方设置临时支撑。

4、由于钢筋桁架的影响，河北桁架楼承板厂家，板中管线宜采用PVC电工阻燃电线管。

其他费用

1.工期费用单位：日

按100m²计算，可节约工日3.5天，相对应的临时设施费、施工用水、施工用电、管理人员费用都相应减少。

2.间接经济增加成本比较(提前30天完工)

机械费对比计算表（按10000m²计算）

综合成本分析

现浇板：322.14元/ m²

钢筋河北桁架楼承板：310.01元/ m²

装配式建筑可以有效缩短建设周期，降低建造成本。建筑部件可以工业化生产，像小孩搭积木一样搭房子，现场的主要工作主要除了正负零全部是安装作业。其次装配件建筑大大减少了现场的有湿作业，节约了大量资源。因此现在国家政策也在鼓励大力发展装配式建筑。

河北桁架楼承板厂家-河北桁架楼承板-天津中元恒基由天津中元恒基科技发展有限公司提供。天津中元恒基科技发展有限公司 (www.hengjiboard.com) 实力雄厚, 信誉可靠, 在天津 天津市 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中元恒基和您携手步入辉煌, 共创美好未来!