

热轧槽式预埋件生产厂家 恒诺紧固件 青岛热轧槽式预埋件

产品名称	热轧槽式预埋件生产厂家 恒诺紧固件 青岛热轧槽式预埋件
公司名称	邯郸市恒诺紧固件制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区临洛关镇北大街永峰路南侧
联系电话	15373468111 15373468111

产品详情

热轧槽式预埋件

预埋槽道预埋件务必依照设计图上的部位、应用有关规格型号的预埋件开展铺设，不可以随意安装，把审理小的预埋件安装到必须全力的地区，那样做十分的风险，热轧槽式预埋件批发，直接关系到建筑幕墙的安全系数，热轧槽式预埋件价格，预埋槽道预埋件工程施工绝对不可以以次充好。另外与之联接的房屋建筑钢筋混凝土的抗压强度少为C20。埋进式一部分在预埋槽道预埋件施工现场的锚板部位应放到一个混凝土工程内的内行人的主筋，以避免在混凝土浇筑过程中造成偏移。在混凝土浇筑过程中应当派技术专业工作人员照看，如果有误差能够立即更改。

热轧槽式预埋件

成品预埋槽道存放规定:1、制成品预埋槽道运送在场后，请尽可能存放于房间内。2、存放于房间内路面处时，要在路面上铺装一层防水塑料薄膜，塑料薄膜上垫置两行干燥木条，槽道均需积放到木条上；不一样型号规格的槽道要分离叠起来，以防危害工程施工时拿取；没经拆卸的整捆哈芬槽道每一层中间还要用干燥木条垫片。3、如受场所牵制迫不得已在户外放置时，存放方法间内一致，可是表面一定要遮盖一层防水层，如防水油布等，避免槽道因气温缘故浸蚀。4、预埋槽道的层叠高宽比要严控，不适合超出1.0米（3捆），然后有防坍塌对策和警示标牌，避免槽道滑掉致死；禁止在堆积的槽道上踩压。

预埋槽道有以下特色：1、运用螺栓联接，不用焊接，便于构件方位的调整；2、装置东西简略，省工省时，热轧槽式预埋件生产厂家，装置时无噪音、无粉尘；3、标准多样，适用各种景象；4、槽口距混凝土结构边距较平板埋板的要小，青岛热轧槽式预埋件，zui小可达5cm；5、获得了quan威机构的认证，可用于静态和动态承载；6、防腐性能好，可采用热浸镀锌钢或不锈钢质料。

热轧槽式预埋件生产厂家-恒诺紧固件-青岛热轧槽式预埋件由邯郸市恒诺紧固件制造有限公司提供。邯郸市恒诺紧固件制造有限公司（www.hdhnjg.com）位于河北省邯郸市永年区临洛关镇北大街永峰路南侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒诺紧固件在紧固件中享有良好的声誉。恒诺紧固件取得全网

商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒诺紧固件全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。