车间改造装修自动感应门，苏州厂区岩棉板推拉平移门

产品名称	车间改造装修自动感应门，苏州厂区岩棉板推拉平移门
公司名称	富途成型科技（苏州）有限公司
价格	600.00/平方米
规格参数	区域:昆山常熟无锡 材料:防火岩棉夹芯板 厂区隔墙:办公室装修
公司地址	相城区问渡路53-4号
联系电话	051268563033 13862308363

产品详情

苏州车间改造装修，张家港防火轻质隔墙，常熟厂区办公室隔断，无锡钢平台吊顶隔墙自动感应门，昆山厂区岩棉板推拉平移门，吊门。钢化玻璃观察窗，富途成型科技（苏州）有限公司是一家集材料销售与安装服务的技术型企业。公司曾参与中茵电力车间实验室改造，无锡灵鸽机械股份厂区实验室改造等。

车间改造装修自动感应门，苏州厂区岩棉板推拉平移门安装：

1）放样：依图面及现场实测尺寸进行放样（隔墙中心线）以两收边中心线与地面的交点弹出地轨中心线。应保证这四条线处在一个垂直面内，以保证以后安装之墙面的垂直。
2）天轨：安装要整齐，接口处须补强修齐，每隔500mm—600mm击钉或螺丝固定于水泥天花板。

3）地轨：安装地轨时要先把门的安装位置预留，尚需注意地差问题。如地面高低差太多，须整平使其落差减少，不影响调整水平，每隔600mm以击打或螺丝固定地坪上，如果地缝太大以填缝剂补满。

4）收边：根据实际测量值切割收边，切割后边缘修齐。力求整齐一致，连接处要求无缝隙。与天及踢脚板接口处尤其注意，更要做到无缝隙。

5） 竖向龙骨：每隔49cm置一支竖向龙骨（为隔板尺寸的一半）,门框两侧立柱上下完全固定，不致于摇晃，反方向增加一支竖向龙骨，门扇宽度超过90cm以上，门框上横立柱必须加强固定，必要时以焊接固定之。

6）横向穿心龙骨：增高超过3米以上，以垂直方向1.2米置一支，当连两支衔接处必须重叠，重叠长度不得少于10cm。

7）墙板：由一侧开始安装彩钢板，依次安装，相连板间距12mm。隔板之间采用宽度12mm压条，标准单

元墙板均可互换。

车间改造装修自动感应门，苏州厂区岩棉板推拉平移门安装注意事项

1）板之间采用宽度12mm的压条，标准单元墙板均可互换 三、安装彩钢板的注意事项

2）在安装墙板时更要注意细节，首先将墙板用托板车运至安装点附近，再使用吸盘将金属 板直立，使其下端靠在踢脚板上，衬板两侧紧靠竖向龙骨，单边与另一片墙板间距12mm，用固定件靠上，再把自攻螺丝固定于竖向龙骨上，固定间距在300mm—400mm之间，组装时须注意水平及垂直，当到最后一块墙板时，如须裁切时，必须丈量过尺寸后，再按正确方式裁切修齐，将其安装于墙面上。

3）用“ U ”型阴角收边条收边处理墙体转角收边阴角。

4）可在拐角以及柱子上采用工厂量身定做的定尺彩钢板以达到整体效果美观大方。

5）为使拐角与墙面保持一致，墙体拐角采用同色专业收边。

在巨大的市场需求面前，夹芯彩钢板行业也在求新求变，轻质化、功能化将成为行业未来的发展趋势，所谓轻质化，是基于当前绿色环保是建筑的发展趋势，