

# 天津桁架楼承板规格 天津桁架楼承板 天津中元恒基

产品名称	天津桁架楼承板规格 天津桁架楼承板 天津中元恒基
公司名称	天津中元恒基科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区天宝工业园天中路19号
联系电话	13811589634

## 产品详情

### 装配式钢筋天津桁架楼承板的装配

#### 存放管理

(1) 经检验的各种材料应存放于装配现场附近，并有明确的标记，天津桁架楼承板，方便装配。

(2) 存放应考虑起重机的操作范围、钢筋桁架与模板的变形以及安全。

(3) 露天存放时，钢筋桁架必须采取防止产品生锈的措施；模板应下垫方木、边角对齐堆放在平整的地面上，板面不得与地面接触。材料长期存贮，要保持通风良好，防止日晒雨淋，并定期检查。有条件时应盖防水布。

#### 装配式钢筋天津桁架楼承板的装配

1、结合现场安装进度计划要求，拟订生产计划。

2、楼承板装配前，应按照质量验收要求对钢筋桁架、模板、联接件等原材料进行质量检验，原材料质量不满足要求时，应进行矫正或更换。装配完成后，应按照质量验收要求对楼承板质量进行检验，楼承板质量不满足要求时，应及时纠正、整改。

## 钢筋天津桁架楼承板和装配型

世纪末期，随着钢结构建筑的不断发展，传统现浇板的施工速度明显跟不上主体钢结构的施工速度，天津桁架楼承板规格，影响整个结构的工程进度。根据国外先进的钢结构技术经验，钢筋天津桁架楼承板顺应市场的需求应运而生，更大程度的减少施工人力投入，提高施工现场管理，优化施工环节。其中标准型钢筋天津桁架楼承板和装配型钢筋天津桁架楼承板之间有许多不同的差异：

### 搭扣不同

标准型：底板两侧搭扣型；不会出现水泥楼板施工作业中漏浆现象。

装配型：底板为平面，无搭扣；可能出现漏浆现象的发生。

随着设计和施工水平的提高，建筑造型和建筑功能要求日趋多样化，无论是工业建筑还是民用建筑，在结构中遇到的各种难题也日益增多。

建筑结构设计是建设工程设计的重要环节，是保障建筑结构安全、实现建筑使用功能的。所有的设计与理念终还是要在施工中落实，没有正确扎实的施工措施，天津桁架楼承板生产厂家，所有的工作都可以说是在做白工。而由于施工人员技术素质存在差异，对操作规程了解较少，在施工中容易产生影响质量的现象，这些状况如重视不够或解决不及时，将会直接影响质量和工期。

天津桁架楼承板规格-天津桁架楼承板-天津中元恒基由天津中元恒基科技发展有限公司提供。天津桁架楼承板规格-天津桁架楼承板-天津中元恒基是天津中元恒基科技发展有限公司（[www.hengjiboard.com](http://www.hengjiboard.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝经理。

。