

# 节能改造工程材料采购项目专用SCGGZY5-1.8/800-1.0钢制圆柱散热器

产品名称	节能改造工程材料采购项目专用SCGGZY5-1.8/800-1.0钢制圆柱散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	26.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCGGZY5-900 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口）
联系电话	13102755322

## 产品详情

在暖气片管道采购前，需要对准备安装暖气片的房间做一个整体的测量，看看管路如何布置、暖气片安装位置，本着节约成本和空间的目的，出具科学的安装设计方案，依据方案进行安装。

如果暖气系统是明装，应该管路尽量安排在墙角及窗台下、踢脚线的位置。先把暖气片就位，找好角度后再进行安装立管，这样尺寸才能够精准。管路应该平直，避免斜角。

在暖气管道安装完毕后，需要检查坐标、标高、预留口位置、管道半径等是否正确，然后用水平尺复合校准，调整合格后，再对连接处进行固定。

管道安装应该有坡度，坡度不能太大，一般为0.003，最小不能低过0.002。以便于水能够顺畅流动。

在室内管道布置时，管道从门窗或其他洞口、梁、柱、墙角等处绕过，其转角处如高于或低于管道水平走向，应在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置，这样安装的主要作用是排除管道中的空气和最低处的脏物。

当管道要通过楼板和墙壁时，应该设置铁皮或者钢筋套管。套管两端和墙面保持平行，这样可以让管道在热胀冷缩时不受到影响，如果地面发生积水时，也不会流到下一层。

楼板内的套管，底部和楼板底部平行，顶部要高出地面15-20公分。

在管道安装完毕后，要对暖气片管道进行打压测试，压力测试不能低过0.8MPA，打压时间保持在15分钟内，没有渗漏的话，证明整个系统合格。

