

马路热熔划线施工工程 热熔划线施工工程 宝福通交通设施工程

产品名称	马路热熔划线施工工程 热熔划线施工工程 宝福通交通设施工程
公司名称	湖北宝福通交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号
联系电话	15586867818

产品详情

高压水冲刷法

武汉道路热熔划线厂家介绍到高压水冲刷不会损伤路面，高压水冲刷路面上的旧划线和路面符号效果较好，但需要高压水泵、喷枪及冲刷水，适用于根1除溶剂型和热熔喷涂型及水性涂料等划设的薄型划线或符号涂层。

湖北宝福通交通设施工程有限公司是一家集设计、施工、维护、销售为一体交通设施工程企业。专业从事道路划线、热熔划线、环氧地坪施工、交通划线、公路划线、划线工程、交通工程等；业务覆盖整个湖北以及周边地区。

道路划线的标准：

- 1、首先根据设计图纸的尺寸进行测量放样，沿线每50M设一控制点，曲线段采用加密点控制，每10M设一点，然后用粉笔作标记，作为标线的基准点。
- 2、在基准点设好后，用标线绳沿基准点摆放并固定。在保证每个基准点尺寸的情况下，使线型顺直平滑。而后划出基准线，行车道部分的虚线和实线均以此基准线为准。
- 3、在基准线划定后，即可进行路面清扫工作，为保证标线施工质量，厂区热熔划线施工工程，保证标线涂料和沥青路面有效结合，在标线施工前必须用铁锹、扫把清扫路面，必要时用水冲洗，使路面干净无杂物，但须待路面干透以后方可施工。

- 4、在涂敷标线前，先对标线涂敷处喷涂底油，充分保证标线与路面的粘合力。在涂底胶的同时，将涂料加入热熔，使之充分熔化，以备涂敷。涂料的加温温度必须超过180度
- 5、标线涂敷采用划线机施工。涂料溶好后，将之放入划线机内准备划线。划线前应调整划线机漏斗的流速来保证涂敷厚度，使标线厚度达到设计要求。
- 6、划线机应沿基准线匀速前进，不得出现弯曲现象。冷膜冷凝后应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象。
- 7、标线的喷涂施工应安排在白天进行，雨天、尘埃大、风大时暂时停止施工。

湖北宝福通交通设施工程一如既往为提供优质的产品和服务、精湛、完善的服务，向打造全国最大、最全的交通设施、设备产品的生产商和批发商而努力。

宝福通交通设施工程常年从事停车场车位的划线，公路热熔标线的施工，完全有能力确保有效、合理、专业的现场施工。

产品属性

- 1．成型好、抗压性强高强度树脂，配以优质颜填料及抗热剂，热熔划线施工工程，流平剂，坚固剂等进口助剂，标线施工时凸块成型效果优异。所施工标线耐磨性及抗冲击性强，长期使用不掉块，不变形。
- 2．色彩鲜艳，耐候性高进口金红石型钛白粉（白）或耐热铬黄（黄），配以优质体制颜料及抗紫外线助剂，所施工标线耐酸、耐碱、防污，具有色彩鲜艳及高耐候性等特点。
- 3．干燥速度快在气温为20℃，相对湿度为40%条件下，所划标线表面干燥时间3分钟，马路热熔划线施工工程，施工对环境污染极轻。
- 4．施工条件涂料适宜施工的温度为180 - 220℃，适宜施工环境温度为5 - 40℃，相对湿度为70%以下。当温、湿度差异过大时，可适当调整涂料施工温度或施工速度。施工时路面应保持清洁、干燥。水泥和沥青路面分别配以我公司生产的专用下涂剂。
- 5．涂料用量凸起震荡标线机主要有方形、条形、圆点型等图形。

湖北宝福通交通设施工程在道路交通安全设施工程施工中，采用科学的施工管理方法，积累了在各种路面上不同标线形式的施工经验，在工程质量和进度上确保了业主要求，得到了广泛的好评和认可。

公司始终坚持以信誉为本，以技术为已任，公路热熔划线施工工程，以质量为本，以服务为基础，走高新技术，不断创新之路，为客户提供无数一流的产品和众多堪称经典的案例，成绩只属于过去，未来我们将更加努力，并一如既往为提供优质的产品和服务、精湛、完善的服务，向打造全国最全的交通设施、设备产品的生产商和批发商而努力。

马路热熔划线施工工程-热熔划线施工工程-宝福通交通设施工程 由湖北宝福通交通设施工程有限公司提供。湖北宝福通交通设施工程有限公司（www.hbbaofutong.com）位于武汉市东湖开发区东信路SBI创业街2幢1402-A号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝福通交通设施工程在交通安全标志中享有良好的声誉。宝福通交通设施工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝福通交通设施工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

