义马玻璃钢化粪池 实体大厂家价格低质量好

产品名称	义马玻璃钢化粪池 实体大厂家价格低质量好
公司名称	洛阳旭赫环保科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:洛阳旭赫 型号:LYXH1-100 产地:洛阳
公司地址	洛阳市伊川县城关镇野狐岭村（注册地址）
联系电话	15036567402

产品详情

义马玻璃钢化粪池 实体大厂家价格低质量好

玻璃钢化粪池是利用新型的玻璃钢原材料材料，通过模具（这样的生产工艺属于模压化粪池）工厂化生产出来的新式化粪池，再就是缠绕形式制作的玻璃钢化粪池，其拥有传统砖砌式化粪池所不具备的节能、环保的功能，节省了大量的人工耗时，不仅安装起来非常便利，而且处理效率很高，具有抗压、牢固的特点。那么，玻璃钢化粪池安装定额套是怎样出来的呢？我们应该如何做玻璃钢化粪池安装定额套的呢？专业技术人员为大家分享怎样做玻璃钢化粪池安装定额套；1、根据需要选定玻璃钢化粪池安装的具体位置，并且按照所规定的位置来决定玻璃钢化粪池所需覆盖的土的多少，做出量化的计算结果。2、根据权威的机构所发布的使用玻璃钢化粪池各种材料价格的定额标准，以及各个企业所自行计划建造化粪池的规模大小和所选用的施工方法和工艺等，找到由国家制定的定额标准下对应的子项目，计算出具体所需的总工程量的定额数值大小，然后再依据施工方法和工艺找到相应的单价，再与之前算出的总工程量的数值相乘，终得出总价，这样就完成了套定额的步骤。3、企业根据计算出的所应套的定额的多少有计划地进行安装，从打地基，到安置玻璃钢化粪池所需的一整套步骤，比如设置罐体内的隔板，分清罐体内各部分的功能，完成排污工作。玻璃钢化粪池安装说明及技术要求1、玻璃钢化粪池进出水管直径、开口方向、进出水管落差由设计人员或采购人员确定，在订货时向生产厂家提供，化粪池出厂前做好管体与池体的密封处理。2、如需改变化粪池相应尺寸可与厂家洽谈。 3、安装请参照供应商提供的安装方案施工或依据玻璃钢化粪池安装与施工图集施工。玻璃钢化粪池的技术要求：1、开挖基槽时，应掌握地质情况，如有地下水，且地下水位较高时，可采用井点降水或挖集水坑直排。2、地基承载力特征值fak≥100KPa，不满足条件时需对地基进行处理，处理后的地基承载力特征值fak≥100KPa。无地下水或有地下水地基做法详见第2页2-1剖面图。3、回填土：化粪池四周应保留700mm回填土工作面。化粪池安装就位后，应及时回填土。回填土严禁使用建筑垃圾、尖角石块必须剔除。化粪池的底部、顶部及两侧均用 三七灰土夯实，压实系数95%以上。如有地下水回填土与往管体注水同时进行避免罐体漂移。4、化粪池覆土深度需大于当地冰冻土层深度，一般不大于2.5米。5、罐体检查井砌法请参照玻璃钢化粪池图集。其他未尽事宜请参照玻璃钢化粪池图集。玻璃钢化粪池安装完毕试水需要注意的几个问题随着社会的发展，玻璃钢化粪池市场需求量不断增加，玻璃钢化粪池是国家积极推广的复合材料产品，其质量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀、色彩鲜艳、光洁度达到镜面效果等优点，已远远超过了陶瓷、硬塑、钢铁等材料的同类制品，被广泛用于化工、石油、建筑、纺织、航空、航海、交通、电力、冶金、机械、医疗

、食品、造纸、环保等领域。客户在买到玻璃钢化粪池后，要进行试水，在试水检漏过程中一定要注意一些细节问题，在此，河北隆商环保设备有限公司专业技术人员为您详细解答试水时需要注意的一下几点：一、分层加水：首先，玻璃钢化粪池试水时要跟回填时一样，分层加水，因为玻璃钢化粪池能装很多吨位的水，刚回填完毕的玻璃钢化粪池由于底部土质还是处于疏松状态，一次性加入过量的水会给玻璃钢化粪池施加很大的压力，严重时导致玻璃钢化粪池内部变形甚至渗漏，所以在玻璃钢化粪池试水时一定要注意分层加水，也就是加到一定位置时等一两个小时再继续加，好不要一次性加满。二、回填夯实：再就是试水时玻璃钢化粪池底部的土一定要进行夯实，并且玻璃钢化粪池周围也必须回填一半的土，防止加水导致玻璃钢化粪池移位。