

洛阳手术室装修案例 实验室设计 细胞实验室装修

产品名称	洛阳手术室装修案例 实验室设计 细胞实验室装修
公司名称	深圳市城市建安工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A
联系电话	15999639629

产品详情

洛阳手术室装修案例 实验室设计 细胞实验室装修|城市建安18年专注手术室，实验室，细胞实验室，ICU病房，生物实验室，化验室，检测实验室，化学实验室等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计，拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装修装饰工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

净化设备层内送回风管道保温层保温失效

1、分析

净化设备层的送回风管道的保温层是容易忽视的一个部位，经过长年的使用，有些管道的保温层可能出现老化脱落，粉化，灰尘阻塞等问题，引发保温层失效，冷热效能流失，从而导致净化设备层在运行送回风时，风中的净化效果达不到标准，而风中的湿度的标准自然也就达不到。

2、方法

保温层出现脱落，粉化等现象，可以直接进行更换或修补，尘埃阻塞的用水进行清理。

净化机组漏风

由于净化系统的机柜上的盖板裂开，产生缝隙从而引发漏风。漏风可能会影响空气净化器的效果，降低净化空气的质量，导致手术室内的湿度质量下降。

将机柜盖板的缝隙用密封胶重新进行密封，在密封时，还可以使用保温材料，从而解决风柜出现的冷凝水的问题。

冷源水循环系统上表冷器电动水量控制器失调

电动水量控制器对表冷器产生制冷效果非常重要，电动水量控制器可能会出现部分或全部的失效，具体需要检查，一般只要一小部分的电动水量控制器出现失调就可能导致制冷器制冷效果下降，导致手术室的湿度质量下降，从而引发不良后果。

打开系统内部，将电动水量控制器拆卸下来检查，将坏的部分进行维修，已经老化或损伤彻底，失去维修价值的零件，就可以进行更换了。