柔性防风抑尘网规格型号 安平光照丝网 防风抑尘网

产品名称	柔性防风抑尘网规格型号 安平光照丝网 防风抑尘网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

产品详情

防风抑尘网长度不得超越6.15米（网长越长，防风抑尘网安全标语警示牌，钢结构的距离越远，三峰的防风抑尘网的开孔率是，挡风作用越差），峰高7.5cm防风作用，此为国家科学院风洞实验得出的定论

挡风抑尘墙使用的材质：挡风抑尘墙使用的材质根据使用目的，环境状态不同而不同。可采用金属材料、高密度聚乙烯、EVA树脂等。我公司推出的挡风板采用新型材料一次成型，本材料能*限度的抵御阳光中的紫外线，抗老化能力强。耐寒-40℃；耐高温80℃。

1．自检：每日完工后或完工一定数量的施工任务后，柔性防风抑尘网规格型号，由班组长主持，防风抑尘网，按照质量标准及施工图要求进行自检，发现问题及时纠正，减少不必要的损失。

2．工程交接检是指多班制作业或上、下工序交接时进行检查。对上一班或上一工序的工程质量，根据质量标准或要求进行检查。如果上一班或上一工序工程质量达不到要求，下一班或先道工序不能接收施工。

3．工程预检是由项目质量检查员主持的。工程预检是防止重大质量问题发生的重要措施，并办理预检签证手续，列入工程技术档案。对预检中指出的质量问题要做好记录，并在复检时写明处理情况，未经检验合格的工序，不得进入下道工序施工。

本施工现场设配电箱内须设置自动空气开关、漏电开关、闸刀(三相或单相根据负荷类型确定)，各配电箱必须作重复接地，现场所有设备必须实施一机一闸漏电开关制。保护接零和工作接地为防止电气设备

或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电，必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架例如电动机的金属底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连，并再作重复接地，即保护接零。保护零线(即PE线)由工作接地线、配电房的零线或极漏电保护器的电源侧(上端)引出。保护零线除在配电房外接地外，还需在配电线路的中间处和末端处作重复接地，每一重复接地装置的接地电阻不得大于10欧。接地体采用50×50×5mm2。的角钢焊接而成，深埋2.5米左右。配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线(绿黄双色线)。

柔性防风抑尘网规格型号-安平光照丝网-防风抑尘网由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司（user.tz1288.com）是河北 衡水 ,金属丝网的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平光照丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安平光照丝网更加美好的未来。