

# 天津昌运建筑工程 环氧树脂地坪施工 保定环氧树脂地坪

产品名称	天津昌运建筑工程 环氧树脂地坪施工 保定环氧树脂地坪
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

## 产品详情

### 天津昌运建筑装饰工程有限公司

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。以德国品质、德国技术立于中国制造，环氧树脂地坪施工队，永恒坚固装甲地坪。养护要求1、混凝土拆模后可能与流动水接触时，应在混凝土与流动的地表水或地下水接触前采取有效保温保湿措施养护，养护时间应比上表规定的时间有所延长（至少14d），且混凝土的强度应达到75%以上的设计强度。养护结束后应及时回填。2、直接与海水或盐渍土接触的混凝土，应保证混凝土在强度达到设计强度等级以前不受侵蚀。并尽可能推迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的龄期，一般不宜小于6周。3、当昼夜平均气温低于5 或最低气温低于-3 时，保定环氧树脂地坪，应按冬季施工处理。当环境温度低于5 时，禁止对混凝土表面进行洒水养护。此时，可在混凝土表面喷涂养护液，并采取适当保温措施。4、对于严重腐蚀环境下采用大掺量粉煤灰的混凝土结构或构件，在完成规定的养护期限后，如条件许可，在上述养护措施基础上应进一步适当延长潮湿养护时间。5、混凝土养护期间，应对有代表性的结构进行温度监控，定时测定混凝土芯部温度、表层温度以及环境温度、相对湿度、风速等参数，并根据混凝土温度和环境参数的变化情况及时调整养护制度，严格控制混凝土的内外温差满足要求。6、混凝土养护期间，应对混凝土的养护过程作详细记录，并建立严格的岗位责任制。7、安全注意事项

### 耐磨地坪缺陷状况及原因

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。1、固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下（10 °C）固化反应变慢。5 °C一下禁止施工。这和黏度有很大的关系，温度越低，黏度就越高，环氧树脂地坪建设，会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾染灰尘、沙粒等脏物，甚至拖慢工期。还有就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢，因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。2、使用寿命缩短。配制好的地坪涂料如果一直放置在容器里的话，会蓄积反应热，环氧树脂地坪施工，导致固化变快，却影响地坪的使用寿命。一般施工环境温度高，通风差，都会导致使用时间变短。

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。以德国品质、德国技术立于中国制造，永恒坚固装甲地坪。1、硅钙网状凝胶填堵了地面表层的孔隙，有效增加结构密度，大大增强混凝土地面表层的硬度和耐磨性。2、大量减少地面表层未完全水化反应的水泥和石灰，有效解决混凝土地面的起尘问题。3、大大减少地面表层结构的水分流动的路径，有效阻止水和化学物质的渗入，提高了混凝土地面抗水和抗化学物质腐蚀的能力。4、由于混凝土地面表层结构的致密，使得混凝土地面经过自然摩擦或打磨处理后，容易产生较高的光泽，看起来更加光亮和美观。

天津昌运建筑工程(图)-环氧树脂地坪施工-保定环氧树脂地坪由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津昌运建筑装饰工程有限公司（[www.tjcy168.com](http://www.tjcy168.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!