

# 防风抑尘网施工 安平光照丝网 防风抑尘网

产品名称	防风抑尘网施工 安平光照丝网 防风抑尘网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

## 产品详情

当间隙不大于1.0mm时，不予处理。2)当间隙在1.0~3.0mm时，将厚板一侧磨成1:10的缓坡，或加垫板处理，防风抑尘网，使间隙小于1.0mm。3)当间隙大于3.0mm时加垫板，垫板厚度不小于3mm，不超过三层，防风抑尘网价格，垫板材质和摩擦面应与构件做同样级别处理。(2)安装临时螺栓：钢构件组装时应先安装临时螺栓，临时安装螺栓不能用高强度螺栓代替，临时安装螺栓的数量一般应占连接板组孔群中的1/3，不能少于2个。少量孔位不正，位移量又较少时，可以用冲钉打入定位，然后再上安装螺栓。

技术要求(1)施工前复验高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓的紧固轴力(预拉力)，复验结果必须符合有关规范要求。(2)钢结构构件摩擦面抗滑移系数经检验必须符合设计要求。(3)初拧、复拧及终拧的次序，应从中间向两边或四周对称进行，初拧和终拧的螺栓都应做不同的标记，避免漏拧、超拧等安全隐患。

柱与柱节点和梁与柱节点的焊接，防风抑尘网施工，以互相协调为好。一般可以先焊一节柱的顶层梁，防风抑尘网基础设计，再从下向上焊接各层梁与柱的节点。柱与柱的节点可以先焊，也可以后焊。(6)次梁根据实际施工情况一层一层安装完成。(7)同一根梁两端的水平度，允许偏差(L/1000)；不超过10，如果钢梁水平度超标，主要原因是连接板位置或螺孔位置有误差，可采取换连接板或塞焊孔重新制孔处理。7.柱底灌浆在节钢框架安装完成后即可开始紧固地脚螺栓并进行灌浆。

防风抑尘网施工-安平光照丝网(在线咨询)-防风抑尘网由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司(user.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

