

# 贵港大小头篮球架 婷辉承接球场地面施工 大小头篮球架厂家

产品名称	贵港大小头篮球架 婷辉承接球场地面施工 大小头篮球架厂家
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

## 产品详情

### 学校透气型塑胶跑道施工流程和方法

今天，我将与大家分享学校修建透气塑料跑道的具体工艺流程。

- 1)、测量基础高度、平整度和坡度，确定摊铺范围，根据塑料摊铺机的工作宽度和摊铺方向放样并标出施工底线。
  - 2)底漆涂装:跑道基础应涂底漆，尤其是边缘，大小头篮球架多少钱，不得遗漏。用高压喷雾机喷雾需要薄而均匀，平均剂量为0.15-0.2公斤/平方米。基础油干燥后，将环保胶体颗粒和聚氨酯胶按所需比例放入颗粒混合器中，充分搅拌约5-10分钟。
  - 3)根据摊铺厚度调整自动摊铺机的控制面板，将橡胶颗粒摊铺至全部平整，同时注意机械施工的连续性。
  - 4)、铺装后，要控制养护时间。硬化后，用电动滚筒压光，收口，边缘部位应仔细切割、打磨和修整。
  - 5)喷涂表面材料
- 可渗透塑料跑道表面材料的喷涂是施工过程的一部分。施工质量的好坏将直接影响塑料跑道的整体质量和使用寿命。优质的材料、合理的配比、专业的设备和熟练的施工操作是产品优良、质量优良的保证。
- 6)、清理搅拌站及周边施工活动区的垃圾残渣。
  - 7.体育工艺线的建设

### 塑胶跑道施工常见的四大问题

塑料跑道施工中的四个常见问题:施工是所有建筑的基础，塑料跑道也不例外。田径运动的成功与建设密切相关。在塑料跑道的施工中，如果不严格按照相关的施工方案施工，就会出现塑料跑道验收不合格、容易损坏等问题。塑料跑道建设中常见的问题是什么？首先，日照位置和风向条件是施工参数。在塑料跑道的施工过程中，大小头篮球架经销商，如果不能很好地把握好日照和风向的施工条件，对以后的训练和比赛是非常不利的。因此，塑料跑道施工的纵轴应为南北轴，贵港大小头篮球架，或偏离北——西南或北——西北。二.跑道倾斜度:左右倾斜度不得为1:100。移动方向的偏差将导致整个塑料跑道的施工偏差，终导致跑道不符合验收标准。3.排水及供水系统设计:大雨后20分钟内不能快速排水。一些供水系统设计在塑料地面上。一旦水管，就会发生漏水，塑料跑道的底层会从地基上浸湿。在修补过程中，大小头篮球架厂家，塑料表面层将被移除，地面基层将在完成之前被移除，导致不必要的浪费。4.施工设计:施工设计方案不完整，施工过程不规范，将导致塑料跑道验收不合格。

场涂层系统的共通特性：是完

1、粘接层：在混凝土基底之上铺涂一层丙酸球场专用专用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，萍乡球场地面工程，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与中涂涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。2、基础增强层：一种不含石棉，与石英砂混合使用的丙酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。3、填充层：使用丙酸中涂材料加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。4、面层：由色彩鲜艳、抗紫外光的丙酸涂料铺成增加耐磨性。5、漆线：丙酸专用白色划线漆，遮盖力强使用方便。

贵港大小头篮球架-婷辉承接球场地面施工-大小头篮球架厂家由临桂婷辉体育器材经营部提供。临桂婷辉体育器材经营部（[www.thtyqc.com](http://www.thtyqc.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广西桂林的相关产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领婷辉体育和您携手步入辉煌，共创美好未来！