台州路桥工厂酒店商用空气能丨学校太阳能热水器工程

产品名称	台州路桥工厂酒店商用空气能丨学校太阳能热水器工程
公司名称	台州市路桥吉合电器商行
价格	123.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道银安街999-084号（自主申报）（经营场所）
联系电话	13732313737

产品详情

台州路桥工厂酒店商用空气能丨学校太阳能热水器工程

经过漫长的供暖季节，我相信在全国大部分地区，空气源热泵已经在过去的一年里完成了供暖工作。

现在气温逐渐升高，供暖季节结束后，空气源热泵应该如何维持？

许多人认为空气源热泵停止运行时可以忽略不计。这个想法是错误的。空气源热泵的维护对提高设备效率和使用寿命至关重要。

接下来，让我们讨论一下在供暖季节结束后空气源热泵应该如何维护，以及在来年再次使用之前的注意事项：

首先，切断电源

断电操作时，应先拉下电气柜的中空开关，然后关闭电气柜门，以防雨水进入。

第二，排出管道中的水

一般来说，当机器不使用时，机组管道中的水应该排出，但不同的机组有不同的要求。如果机组采用开放式系统，即从水接触空气的水箱向供热管道加水的系统，最好不要排水，因为水箱中有水，这样可以防止空气进入管道腐蚀管道，从而生锈。对于封闭系统，即只能从供水阀向供热管道供水的系统，是否排水取决于情况：如果管道中加入防冻剂，最好在管道停止时不排水。

当不添加防冻剂时，可以排水或不排水。如果水被排出，确保水被完全排出，以防止管道在即将到来的冬季机组不使用时冻结和破裂。此外，所有排水阀应在排水后再次关闭，以防止空气进入对管道造成腐蚀。如果没有水排放，系统中的水压应保证在0.1-0.2兆帕之间正常，以防止缺水后出现冻裂和腐蚀问题

。

第三，重视机组保护

为了防止机器被风、太阳和锋利的工具刮伤和损坏，水泵、阀门和管道应使用纸板或保护盖和其他保护物品进行保护。