

电梯加装 亿安达建设 河南电梯加装

产品名称	电梯加装 亿安达建设 河南电梯加装
公司名称	河南亿安达建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区和庄168号
联系电话	15083376682

产品详情

旧楼加装电梯面临哪些难题和误解

老旧小区不仅楼龄长，小区电梯加装，而且产权单位不明晰和物业管理不到位，有的甚至没有物业管理公司。”相关人士认为，这种情况也造成了老旧小区加装电梯的难度和社区协调管理的不便。加装电梯涉及的管理部门较多，河南电梯加装，包括规划、建设、消防等多个行政主管部门，也在客观上为增设电梯增加了难度。

相关人士建议采取“一站式办公”：增设电梯由市住建委牵头，市重大项目办、市规划国土委、市发展改革委、市财政局、市民政局和市社会办配合。“一站式”办公既可明确审批部门，又节省审批手续办理时间，从而提高效率，能更好解决工作落实过程中遇到的实际情况。

加装电梯时与监理单位的协调协助

与监理单位的协调协助，与机电安装总承包单位、其它专业承包单位协调协助

- 1、设备到货时配合监理单位、建设单位进行开箱检验。
 - 2、按照广东省建委要求提交开箱记录、进场报批、完工记录等资料给监理单位备案。
 - 3、准时参与监理单位召集的工程会议。
 - 4、安装过程中接受监理单位的监督、对监理单位提出的整改项目予以及时整改。
- 1、积极主动参与机电、弱电、监控等专业承包单位的配合工作。
 - 2、督促监控承包单位完成五方通话等影响电梯验收的专业施工。

- 3、提供五方通话、音视频连接的技术参数。
- 4、配合机电、弱电、监控等专业涉及电梯项目的测试工作。

各电梯箱头吊放位置

- 1、吊放在机房的箱头有：主机，旧楼电梯加装，搁机料，控制柜，停电柜，限速器。
- 2、吊放在顶楼的箱头有：轿底，电梯加装，轿顶，轿壁，轿架立柱，轿厢上横梁，电气箱，钢丝绳，密封箱，门机装置。
- 3、吊放在中间层楼的箱头有：厅门，厅门头，厅门套，厅门踏板，隔磁板。
- 4、吊放在首层楼的箱头有：导轨，撑架，对重块，对重架，线槽，对重防护网，缓冲器，限速器张紧轮。

电梯加装-亿安达建设-河南电梯加装由河南亿安达建设工程有限公司提供。河南亿安达建设工程有限公司（www.hntgbl.com）为客户提供“河南电梯加装，老小区加装电梯，电梯井道，钢结构井道”等业务，公司拥有“亿安达”等品牌。专注于钢结构等行业，在河南南阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王亚军。